

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka, kuchnia 1,99*1,5+2,76*3 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 2 | KNR 4-01 0818-05 analogia | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe pokój, przedpokój 5,83+17,89 | m ² m ² | 23,72 | |
| | | | | RAZEM | 23,72 |
| 3 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 2*2*(1,5+1,99) | m ² m ² | 13,96 | |
| | | | | RAZEM | 13,96 |
| 4 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 8,28+2,99 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 5 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 11,27 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,66*2*(3,33+2)+2,66*2*(2,76+3)+2,66*2*(1,99+1,5)+2,66*2*(5,14+2,48) | m ² m ² | 118,10 | |
| | | | | RAZEM | 118,10 |
| 7 | | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 5,83+2,76*3+1,99*1,5+5,14*3,48 | m ² m ² | 34,98 | |
| | | | | RAZEM | 34,98 |
| 8 | KNR 9-09 0405-01 analogia | Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - obudowa pionu 2 | m ² m ² | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 9 | KNR 0-23 2612-06 analogia | Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5 | m ² m ² | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 10 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity bez pasa roboczego w kuchni i pasa wys. 2 m na ścianach w łazience 34,98+123,42-4*2*(1,99+1,5) | m ² m ² | 140,44 | |
| | | | | RAZEM | 140,44 |
| 11 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, przedpokój, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 66 cm przy suficie w łazience - ściany 123,42-4*2*(1,99+1,5) | m ² m ² | 105,46 | |
| | | | | RAZEM | 105,46 |
| 12 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 34,98 | m ² m ² | 34,98 | |
| | | | | RAZEM | 34,98 |
| 13 | KNR AT-40 0413-01 | Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(1,99+1,5) | m ² m ² | 13,96 | |
| | | | | RAZEM | 13,96 |
| 14 | KNR AT-40 0413-03 | Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 1,99*1,5+2,76*3 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 15 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 8,28+2,99 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 16 | KNR 0-12II 1118-06 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 11,27 | m ² m ² | 11,27 | |
| | | | | RAZEM | 11,27 |
| 17 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój, korytarz 5,83+17,89 | m ² m ² | 23,72 | |
| | | | | RAZEM | 23,72 |
| 18 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,5+1,99) | m ² m ² | 13,96 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 13,96 |
| 19 | KNR 0-12II 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 13,96 | m ² m ² | 13,96 | |
| | | | | RAZEM | 13,96 |
| 20 | KNR 4-01 0322-04 analogia | Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 21 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10 | m m | 10,00 | |
| | | | | RAZEM | 10,00 |
| 22 | KNR 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,6*0,15*2*(8+3+4) | m ² m ² | 2,70 | |
| | | | | RAZEM | 2,70 |
| 23 | kalk. własna | Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 24 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy- czyszczeniem 1 | kpl. kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 25 | kalk. własna | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 2 | kpl. kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 26 | Kalkulacja własna | Utylizacja 2 | kpl. kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |