

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowo**
Znak sprawy: ZP.271.10.2022

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 i 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Wzdłuż jakich dróg będzie przebiegać inwestycja (gminne – miejskie, powiatowe wojewódzkie), wraz z informacją nt kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadanie będzie realizowane w obrębie dróg gminnych.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje projektem stałej organizacji ruchu na zakres dokumentacji opracowany przez Biuro Usług Inżynierskich EVIR Ireneusz Sosnowski, która stanowi część składową dokumentacji technicznej. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z oznakowaniem prowadzonych robót.

Pytanie nr 4:

Czy materiał z rozbiórki chodnika należy umieścić na paletach i będzie służył do powtórnego użycia i należy skalkulować transport na paletach pojazdem wyposażonym w HDS

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał należy umieścić na paletach i zabezpieczyć folią typu stretch i przetransportować do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach – pozostały materiał Wykonawca winien zutylizować. Chodnik należy wybudować z nowych materiałów.

Pytanie nr 5:

czy materiał z rozbiórki można dowieźć do miejsca wskazanego przez zamawiającego samochodem samowładowczym typu wywrotka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i rozładunek materiałów we własnym zakresie.

Pytanie nr 6:

Jakiej klasy armaturę należy skalkulować w ofercie Bohamet- Jafar czy AVK,Havle ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Standard i jakość materiałów zostały określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7:

Na trasie wodociągu do wykonania metodą odkrywkową W16.8 do W16.18 występuje ok 42 pni po wycince czy w ofercie należy skalkulować fizyczne usunięcie z gruntu i dostarczenie w miejsce wskazane przez zamawiającego czy tylko karczowanie do poziomu poniżej terenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie że zamawiający posiada całą niezbędną dokumentację i zgody do wykonania zadania na terenie zamkniętym PKP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 9:

Czy w ofercie należy skalkulować odcinek wodociągu od W17 dn 160 wraz z komorą KO2 w kierunku H15 jeśli tak to jakiej długości ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 10:

czy zamawiający dopuszcza wykonanie zmian kierunku wodociągu 45st 90st za pomocą kształtek elektrooporowych czy należy uwzględnić żeliwo sferoidalne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmiany kierunku przebiegu sieci wodociągowej we wszystkich przypadkach należy realizować w oparciu o połączenia typu zgrzewanego. Armatura z żeliwa sferoidalnego wymagana jest w miejscach węzłowych, hydrantowych. Zgodnie z częścią graficzną w dokumentacji.

Pytanie nr 11:

czy wzdłuż nowo wybudowanego chodnika należy skalkulować obsypie czarnoziemem i obsiew trawą czy materiałem rodzimym bez obsiewu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy skalkulować obsypanie czarnoziemem i obsiew trawą.

Pytanie nr 12:

W przedmiarach dotyczących kanalizacji deszczowej- robót montażowych w pozycji:

-41 widnieje długość kanalizacji deszczowej dn. 300mm - 713,83m, natomiast w załączonej dokumentacji jest to długość 617,43m

-42 widnieje długość kanalizacji deszczowej dn. 350mm - 300,93m, natomiast w załączonej dokumentacji jest to długość 149,92m

-43 widnieje długość kanalizacji deszczowej dn. 400mm - 228,94m, natomiast w załączonej dokumentacji jest to długość 450,91m

-46 widnieje długość kanalizacji deszczowej dn. 600mm - 187,21m, natomiast w załączonej dokumentacji jest to długość 235,17m

Jakie ilości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyceny powyższych elementów należy dokonać w oparciu o dokumentację techniczną. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Jednocześnie informuje, iż dane zawarte w przedmiarze robót są porównywalne z planem zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji i uwzględniają ilości przewidziane na ubytki w trakcie montażu rur.

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier