



BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
„INTERPROJEKT” – DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Góra / 33 12401301 11110000 25785430

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

**Budowa zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg
ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004) do miejsc postojowych
na działce nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz**

POŁOŻENIE INWESTYCJI:

działka nr 198/2 obręb 0004, Karpacz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XXV**

INWESTOR:

**Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz**

BRANŻA: **drogowa**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA + UZGODNIENIA

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	29-03-2024	

JELEŃ GÓRA 29 marca 2024r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - Plan sytuacyjny
 - Przekroje konstrukcyjne
3. Uzgodnienia:
 - kopie uprawnień projektowych
 - decyzja nr 35/2024 na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 115739Dw ciągu ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004) na działkę nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz wydana przez zarządcę drogi – Burmistrza Miasta Karpacz.

OPIS TECHNICZNY

dla budowy zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg
ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004) do miejsc postojowych
na działce nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowę zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg ul. Nad Łomnicą (działka nr 198/2 obręb 0004) do miejsc postojowych na działce nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz.

2. DANE TECHNICZNE

- zjazd zwykły,
- szerokość zjazdu oraz miejsc postojowych - 10,00 m,
- szerokość poboczy - 0,75 m,
- obciążenie - 80 kN/oś,
- kategoria ruchu - KR1.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obecnie działka 203/4 nie posiada zjazdu z drogi gminnej stanowiącej ciąg ulicy Nad Łomnicą; posiada natomiast dojazd od strony ul. Konstytucji 3-go Maja.

Działka nr 198/2 stanowi pas drogowy ulicy Nad Łomnicą. Jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną nieograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym. Po stronie planowanego zjazdu usytuowany jest chodnik.

Na podstawie podkładu geodezyjnego wynika, że w rejonie projektowanego zjazdu występują sieci infrastruktury technicznej tj: kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego można stwierdzić, że warunki gruntowe przedstawiają się następująco. Pod warstwą nasypu niekontrolowanego zalegają grunty gliniaste. Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji zaliczono do I kategorii geotechnicznej

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1. Opis projektowanych rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych.

Zjazd do miejsc postojowych zaprojektowano na podstawie decyzji nr 35/2024 wydanej

przez zarządcę drogi – Burmistrza Karpacza. Miejsca postojowe do których planowany jest zjazd stanowią odrębne opracowanie projektowe związane z przebudową budynku Centrum Informacji Turystycznej.

Projektuje się budowę zjazdu, który stanowi dojazd do czterech miejsc postojowych o łącznej szerokości jezdni 10.00m z obustronnymi poboczami utwardzonymi szerokości 0.75m. Zjazd będzie przecinać istniejący chodnik w ciągu ulicy. Przecięcie krawędzi zjazdu i drogi publicznej ukształtowano skosami 1:1.

Zjazd od strony jezdni będzie obramowany krawężnikiem 22x15cm układanym pionowo na ławie z oporem z betonu C12/15. Krawężnik przy krawędzi jezdni należy ustawić jako wystający 3cm w stosunku do nawierzchni. Poza szerokością chodnika zjazd będzie obramowany jak chodnik – obrzeżem betonowym 8x30cm układanym pionowo na ławie z oporem z betonu C12/15.

Pochylenie podłużne zjazdu będzie wynosić $i=2.0\%$ w kierunku ulicy. Pochylenie poprzeczne należy dostosować do pochylenia podłużnego drogi publicznej (wynosi ono $\sim 4,7\%$).

Poziom niwelety zjazdu dostosowano do poziomu drogi gminnej.

Całość robót związanych z budową zjazdu będzie wykonana łącznie z robotami związanymi z remontem ulicy Nad Łomnicą.

W obszarze projektowanego zjazdu znajduje się słup oświetleniowy. Nie opisuje się sposobu jego przesunięcia, ponieważ w ramach remontu ulicy Nad Łomnicą będzie również wymienione istniejące oświetlenie.

4.2. Przyjęcie konstrukcji jezdni.

Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych zjazdu.

- 8 cm –kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym (ceglastym) – dostosowana do nawierzchni remontowanego chodnika,
- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
- 15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm,
- 30 cm – warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 20\%$,

W obrębie nawierzchni zjazdu na poziomie wykonanej warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej należy uzyskać parametry w zakresie zagęszczenia: $E2 \geq 80\text{MPa}$; w przypadku gdy uzyskanie takiego parametru nie będzie możliwe grubości warstw należy odpowiednio zwiększyć. Na poziomie wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej w obrębie jezdni należy uzyskać $E2 \geq 100\text{MPa}$ (przy czym stosunek $E2/E1 \leq 2,2$).

5. DODATKOWE INFORMACJE

W obrębie inwestycji znajdują się sieci infrastruktury kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. **W rejonie urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność, a roboty ziemne wykonać ręcznie z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia,**

bądź to możliwości występowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia lokalizacji kabli.


Jeśli znajdzie taka konieczność (gdy ww. sieci będą na nienormatywnej głębokości, należy zabezpieczyć je rurą osłonową dwudzielną 110 mm; w przedmiarze robót przyjęto takie założenie dla wszystkich kabli.

Obiekt należy zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W czasie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP. Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.


Opracował:

Dariusz Rusnak


PRZĘKRÓJ PO DŁUGOŚCI ZJAZDU



PRZĘKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU
(poza szerokością chodnika)






SZCZEGÓŁ "A"
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm
skala 1:20



- ① Krawężnik betonowy uliczny 15x22 cm
- ② Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
- ③ Ława z betonu C12/15
- ④ Opornik betonowy 15x22 cm

SZCZEGÓŁ "B"
OBRZEŻE BETONOWE 30X8 cm
skala 1:20



		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWIŚZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium		Dokumentacja techniczna		Branża	
				drogowa	
Zadanie		Budowa zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004) do miejsc postojowych na działce nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz			
Tytuł rysunku		PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	12/95/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		1:50	2
					Data opracowania 29 marca 2024

Zielona Góra, 27 listopada 1996r.

Nr ewid.upraw.12/96/ZG

* * *

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt.1 ; art. 14 ust.1 pkt 2, art. 14 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.nr.89,poz. 414) oraz § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.38)

Pan **Dariusz R U S N A K**

magister inżynier budownictwa


urodzony 02 maja 1965r.w Jeleniej Górze


o t r z y m u j e

w specjalności :konstrukcyjno-budowlanej

uprawnienia budowlane do:

projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów budowlanych .




Krystyna Górska
Dyrektor Wydziału Architektury,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
Główny Architekt Województwa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-HXA-NGU-SZH *

Pan Dariusz Rusnak o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0427/01
adres zamieszkania Dziwiszów ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Góra 14
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Burmistrz Karpacza

Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

adres do korespondencji:
ul. Konstytucji 3 Maja 48b
58-540 Karpacz

kancelaria@karpacz.eu

tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975

www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

Karpacz, 27.03.2024

IGK.7230.38.2024/98158

Decyzja 35/2024

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 marca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25 marca 2024 r.) Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz reprezentowany przez Pana Dariusza Rusnaka z Biura Projektowego i Nadzoru Komunikacyjnego "INTERPROJEKT" Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra

zezwalam

wnioskodawcy na lokalizację **zjazdu zwykłego** z drogi gminnej nr 115739 D w ciągu ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004 Karpacz) na działkę nr 203/4 obręb 0004 Karpacz, w miejscowości Karpacz, według następujących warunków:

- 1) zjazd należy wybudować kosztem i staraniem Inwestora,
- 2) lokalizację zjazdu należy zaprojektować w miejscu zgodnym z koncepcją zagospodarowania terenu, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 3) parametry zjazdu powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w Oddziale 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w *sprawie warunków przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.),
- 4) należy zapewnić właściwe odwodnienie zjazdu zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych*,
- 5) wykonanie zjazdu odbywać się będzie w trakcie realizacji zadania dotyczącego przebudowy ul. Nad Łomnicą podczas, którego zostanie usunięta kolizja lokalizacji zjazdu ze słupem oświetleniowym;
- 6) utrzymywanie zjazdu należy do właścicieli gruntów przyległych do drogi,
- 7) niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością w/w działki drogowej, stanowiącej teren pasa drogowego ul. Nad Łomnicą.

Uzasadnienie

Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz reprezentowany przez Pana Dariusza Rusnaka z Biura Projektów i nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego "INTERPROJEKT" Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra dnia 25 marca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25 marca 2024 r.) wystąpił do Burmistrza Karpacza o zezwolenie na lokalizację **zjazdu zwykłego** z drogi gminnej nr 115739 D w ciągu ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004 Karpacz) na działkę nr 203/4 obręb 0004 Karpacz, w miejscowości Karpacz.



98158



Burmistrz Karpacza

Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

adres do korespondencji:
ul. Konstytucji 3 Maja 48b
58-540 Karpacz

kancelaria@karpacz.eu

tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975

www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

Obowiązek uzyskania, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o *drogach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 320.).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o *drogach publicznych* w decyzji określono miejsce lokalizacji zjazdu i parametry techniczne oraz pouczenie inwestora, jakie działania musi podjąć przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Pouczono również, że należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w *sprawie warunków przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.).

Niniejsza decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem Strony.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o *drogach publicznych* organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Karpacza.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 29 ust. 3, ust. 5 ustawy o *drogach publicznych*:

- 1) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:
 - a) dokonania czynności wymaganych przepisami prawa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 - b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu;
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.W związku, iż budowa zjazdu jest inwestycją gminną obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym nie jest wymagane;
- 2) niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.

Zgodnie z art. 40 ustawy o *drogach publicznych* prace prowadzone w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim **uzyskaniu zezwolenia** na zajęcie pasa drogowego, o które należy wystąpić do zarządcy drogi **przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego**.

Szczegółowe warunki określające wykonanie prac w pasie drogowym i związane z tym opłaty zostaną określone w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Karpacza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).



98158



BURMISTRZ KARPACZA

Radostaw Jęcek



Burmistrz Karpacza

Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

📍 adres do korespondencji:
ul. Konstytucji 3 Maja 48b
58-540 Karpacz
✉ kancelaria@karpacz.eu

☎ tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975
🌐 www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl

Otrzymują :

1. Pełnomocnik: Pan Dariusz Rusnak
z Biura Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego "INTERPROJEKT"
ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra
2. IGK a/a.

**Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.) decyzja nie podlega opłacie skarbowej.**

Sprawę prowadzi:
Karolina Sarota
st. ds. zarządzania drogami i parkingami
tel. 757619662

