

## PRZEDMIAR ROBÓT

WYKONAWCA:	Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak 58-508 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul. Kaczawska 13
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg ul. Nad Łomnicą (dz. nr 198/2 obręb 0004) do miejsc postojowych na działce nr 203/4 obręb 0004 w miejscowości Karpacz, <b>BRANŻA DROGOWA</b>
INWESTOR:	Gmina Karpacz
ADRES INWESTORA:	ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
KOD CPV:	45100000-8, 45233000-9, 45233140-2
OPRACOWAŁ:	Dariusz Rusnak
DATA OPRACOWANIA:	29 marca 2024

PRZEDMIAR ROBÓT				
Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg ul. Nad Łomnicą do miejsc postojowych na działce nr 203/4 obręb 0004 w m. Karpacz				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
<b>UWAGA:</b> <b>Przedmiar stanowi uzupełnienie kosztorysu "Remontu drogi gminnej, ulicy Nad Łomnicą" w zakresie przedmiotowego zjazdu</b>				
x	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>	x	x
1	D.02.01.01	Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	17
x	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>	x	x
2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m <sup>2</sup>	29
3	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, gr. 30cm	m <sup>2</sup>	29
4	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm	m <sup>2</sup>	17
5	jw.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm	m <sup>2</sup>	12
x	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>	x	x
6	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej Holland gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz zamięłowaniem	m <sup>2</sup>	12
x	08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2</b>	x	x
7	D.08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	-14
8	jw.	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	14
9	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	3
x	10.00.00	<b>ROBOTY RÓŻNE</b>	x	x
10	D.01.03.04	Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych śr.110 mm na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych	m	52

FORMULARZ OFERTOWY						
Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 115739D stanowiącej ciąg ul. Nad Łomnicą do miejsc postojowych na działce nr 203/4 obręb 0004 w m. Karpacz						
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>UWAGA:</b>						
<b>Przedmiar stanowi uzupełnienie kosztorysu "Remontu drogi gminnej, ulicy Nad Łomnicą" w zakresie przedmiotowego zjazdu</b>						
x	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
1	D.02.01.01	Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z załadunkiem urobku i transportem na odkład Wykonawcy (grunt z wykopu na odkład); wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	17		
<b>Razem roboty ziemne:</b>						
x	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m <sup>2</sup>	29		
3	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, gr. 30cm	m <sup>2</sup>	29		
4	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm	m <sup>2</sup>	17		
5	jw.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm	m <sup>2</sup>	12		
<b>Razem podbudowy:</b>						
x	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
6	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej Holland gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz zamięłowaniem	m <sup>2</sup>	12		
<b>Razem nawierzchnie:</b>						
x	08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2</b>	x	x	x	x
7	D.08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	-14		
8	jw.	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	14		
9	D.08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	3		
<b>Razem elementy ulic:</b>						
x	10.00.00	<b>ROBOTY RÓŻNE</b>	x	x	x	x
10	D.01.03.04	Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych śr.110 mm na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych	m	52		
<b>Razem roboty różne:</b>						
<b>Razem: netto</b>						
<b>VAT (23%)</b>						
<b>Razem: brutto</b>						