

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26.600dom

2. NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn „**Remont pomieszczeń SPK Policji - opracowanie dokumentacji projektowej**”.

KWP z/s w Radomiu
ul. 11 – go Listopada 37/59
26.600 Radom
nr ewidencyjny działki 58/28 w obrębie 0020 Gołębiów miasta Radom
teren zamknięty

3. Kody wg CPV:

Kody CPV: 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla prac remontowych obejmujących wykonanie modernizacji pomieszczeń węzła sanitarnego i socjalnego SPKP wraz z wykonaniem przejścia do pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku Głównego KWP z/s w Radomiu zgodnie z zakresem robót określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych:

- Projekt budowlany (opracowany zgodnie z art. 34 ustawy prawo budowlane) – w 4 egz. w postaci papierowej dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf. i dwg.
- Projekt wykonawczy w każdej branży - w 4 egz. w postaci papierowej dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf. i dwg.
- Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) - - Projekt wykonawczy w każdej branży - w 4 egz. w postaci papierowej dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf. i docx.
- Przedmiar robót w każdej branży - w 4 egz. w postaci papierowej dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf. i ath.
- Kosztorys inwestorski - w 4 egz. w postaci papierowej dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie pdf. i ath.

Dodatkowe informacje:

- w zakres prac projektowych wchodzi również uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych jeśli będzie wymagana do opracowania projektu budowlanego dla w/w zakresu robót budowlanych.
- budynki znajdują się na działce o nr ewidencyjnym działki 58/28 w obrębie 0020 Gołębiów miasta Radom. Jest to działka stanowiąca teren zamknięty
- budynki stanowią odrębne strefy pożarowe

Planowany zakres robót budowlanych w każdej branży określony został w opisie przedmiotu zamówienia

4.1. Branża budowlana.

- wykonanie przejścia z pomieszczeń przyziemia budynku łącznika KWP z/s w Radomiu pom. nr 3 do pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku nr 1 KWP z/s w Radomiu.
- zmiana układu pomieszczeń nr 5 wydzielenie 4 kabin ustępowych, 2 pisuary oddzielone ścianką pełną, dwie umywalki wraz z wygospodarowaniem miejsca na ustawienie pralki.
- zmiana pomieszczenia nr 6 na magazyn wydzielony pożarowo, ściany wykonane z cegły pełnej gr. 25cm drzwi do pomieszczenia w klasie RC4 wraz z wykonaniem przejść ppoż na instalacjach przechodzących przez ściany tego pomieszczenia.
- zmiana funkcji pomieszczenia nr 3 z pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne.
- z pomieszczeniu zlokalizowanego na poziomie piwnicy budynku nr 1 wydzielenie pomieszczenia z 4 kabinami prysznicowymi (do szczegółowego ustalenia na etapie projektowania)
- roboty wykończeniowe pomieszczeń.

4.2. Branża sanitarna.

- w pom. 05 (umywalnia) zdemontować dwie kabiny prysznicowe w to miejsce zamontować , cztery sedesy i dwa pisuary,
- w pom. 06 (gospodarczym), zdemontować zlewozmywak i dostosować je na potrzeby magazynu.
- w pom. 03 (szatnia) zamontować zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej.
- w pomieszczeniu sąsiadującym z pom. 03 w budynku nr 1 wykonać cztery kabiny natryskowe z brodzikami – planowana jest tam szatnia. Zaprojektować wentylację kabin prysznicowych.
- pomieszczenie przeznaczone na magazyn wydzielić pożarowo (zamontować klapy p.poż. na przewodzie wentylacyjnym Spiro 125 mm. uszczelnić p.poż. przejścia przez przegrody instal. wod – kan.
- wymienić kratki wyciągowe na instalacji wentylacji mechanicznej.

4.3. Branża elektryczna.

- zaprojektować instalację oświetleniową i gniazdową dostosowaną do funkcji pomieszczeń. Przy projektowaniu należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą instalację. Oprawy oświetleniowe zaprojektować jako ledowe.

- do zasilania 2 pralek zaprojektować oddzielne obwody elektryczne zasilane z tablicy piętrowej TP.
- w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza zaprojektować osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w wykonaniu hermetycznym.
- magazynek wyposażyć w system alarmowy.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna realizowana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

tel. sekretariat WiIR 47 701 29 02

tel. 47 701 23 53

4.4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania 8 tygodni od daty podpisania umowy.