

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W WYSOKIEJ DZIAŁKA NR 101/H OBREB WYSOKA GMINA BOLESZKOWICE POWIAT MYŚLIBÓRZ WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE						
1		Dach				
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, niezbędne rusztowanie do robót pokrywczych	m ²	115.000		
2	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24)				
3	KNR 4-04 0901- d.1 05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	6.550		
4	KNR 4-04 0901- d.1 06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	6.550		
5	KNR 4-04 0901- d.1 07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	6.550		
6	KNR-W 4-01 d.1 0545-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, blacha ocynk trapezowa	m ²	282.262		
7	KNR-W 4-01 d.1 0545-03 analogia	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku, demontaż rynny z pcv	m	30.450		
8	KNR-W 4-01 d.1 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku, demontaż rury spustowej z pcv	m	24.000		
9	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniotw., okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachynie nadającej się do użytku, pasy nadrynnowe	m ²	10.744		
10	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniotw., okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachynie nadającej się do użytku, szczyty	m ²	8.700		
11	KNR 4-04 0403- d.1 02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na stłk, przyjęto 25% z całości pokrycia	m ²	70.565		
12	KNR 4-04 0403- d.1 03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²	282.262		
13	KNR-W 2-02 d.1 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, uzupełnienie uszkodzonego deskowania	m ²	70.565		
14	KNR-W 4-01 d.1 0629-04 analogia	Dwurotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego, zabezpieczenie całości deskowania	m ²	282.262		
15	KNR AT-09 d.1 0102-04	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,20 m	m ²	282.262		
16	KNR 2 0403-02 d.1	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	282.262		
17	KNR AT-09 d.1 0101-06 analogia	Łaczenie - rozstaw łat 40 cm, montaż kontrłat	m ²	282.262		
18	KNR 0-1511 0522- d.1 03 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekany trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łat 16 cm	m ²	282.262		
19	KNR AT-09 d.1 0802-10 analogia	Montaż gotowych gąsiorów z blachy powlekanej trapezowej T6	m	20.350		
20	KNR 2-02 0506- d.1 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe	m ²	10.744		
21	KNR 2-02 0506- d.1 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej, szczyty	m ²	8.700		
22	KNR 2-02 0506- d.1 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej, obróbka kominowa	m ²	0.600		
23	KNR 0-1511 0528- d.1 03 analogia	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm, tylko montaż bez materiału, materiał z rozbiórki	m	30.450		
24	KNR 0-1511 0529- d.1 03 analogia	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm, tylko montaż bez materiału, materiał z rozbiórki	m	24.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km, materiały z rozbiórki podrycia	m ³	18,640		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Elevacja				
26	KNR-W 2-02 d.2 1003-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, niezbędne do robót	m ²	317,738		
27	KNR 2-02 r. 16 d.2 z.sz. 5, 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 28, 29, 30)				
28	KNR 0-23 2611- d.2 01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - czyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	344,511		
29	KNR 0-23 2611- d.2 02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	344,511		
30	KNR 0-33 0128- d.2 01 analogia	Malowanie elewacji farbami silikatowymi x2	m ²	344,511		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zi	Wartość zi (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Podjazd dla osób niepełnosprawnych				
31	KNR-W 4-01 d.3 021-2-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, podest przed budynkiem	m ³	0,656		
32	KNR-W 2-02 d.3 010-1-06	Fundamenty z bloków betonowych na zaprawie cementowej pod podjazd	m ³	1,500		
33	KNR-W 2-02 d.3 1103-01	Podłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym pod nawierzchnie podjazdu	m ³	0,675		
34	KNR-W 2-02 d.3 1101-01	Podłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym pod nawierzchnie podjazdu	m ³	0,675		
35	KNR 2-31 0511- d.3 03 analiza	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnia podjazdu	m ²	6,750		
36	KNR-W 2-02 d.3 1209-01 analiza	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym, balustrady przy podjeździe	m	4,500		
37	KNR-W 2-02 d.3 0908-01 z.sz. 5.7. 991-1-03 analiza	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2, otyłkowanie bołów podjazdu	m ²	2,250		
38	KNR-W 4-01 d.3 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodu skrzyniowym na odległość 10 km	m ³	0,656		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
4		Przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej					
39 d.4	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	4.240			
40 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat ożebnych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.000			
41 d.4	KNR-W 2-02 1218-02 analogia	Montaż 3 szt.uchwytów dla osoby niepełnosprawnej w łazience	szt.	3.000			
42 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, sufit bo rozbiórce ścianki	m ²	4.079			
43 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, pozostałe ściany po rozbiórce	m ²	7.564			
44 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	0.508			
45 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowa z syfonem gruszkowym, przystosowana dla osoby niepełnosprawnej	kpl.	1.000			
46 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", przystosowany dla osoby niepełnosprawnej	kpl.	1.000			
47 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm, przystosowana dla osoby niepełnosprawnej	szt.	1.000			
48 d.4	KNR 5 1209-0402	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły dla przewodów elektrycznych	otw.	2.000			
49 d.4	KNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu cementnym	szt.	8.000			
50 d.4	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów tynkowych w cegle	m	6.560			
51 d.4	KNR-W 9 1101-02	Uzupełnienie tynków ka. III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm	m	6.560			
52 d.4	KNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	6.000			
53 d.4	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	2.000			
54 d.4	KNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m	19.680			
55 d.4	KNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegowe	szt.	1.000			
56 d.4	KNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W	kpl.	1.000			
57 d.4	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2.000			
58 d.4	KNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowaria (pierwszy pomiar)	szt.	2.000			
59 d.4	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	2.000			
60 d.4	KNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ołazszożny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1.000			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: dwieście tysięcy i 04/100 zł