

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na budowę świetlicy w Chybach

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 6? Co kryje się pod nazwami szt i vjo?

Odp. Pozycja 6 przedmiaru budowlanego " kalkulacja własna-Pomiary przy wykopach fundamentowych teren równinny i nizinny"

Z uwagi na fakt, iż pozycja dotyczy kalkulacji własnej opis i rodzaj nakładów oferent może samodzielnie zmodyfikować.

2. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 68 i 69? Co kryje się pod nazwą 1115? Proszę o podanie prawidłowej jednostki miary i przelicznika.

Odp. Pozycje dotyczą dostawy i montażu wycieraczek zewnętrznych i wewnętrznych. Z uwagi na fakt, iż pozycja dotyczy kalkulacji własnej opis i rodzaj nakładów oferent może samodzielnie zmodyfikować.

3. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 28? Co kryje się pod nazwą 7? Proszę o podanie prawidłowej jednostki miary i przelicznika.

Odp. Pozycja nr 28 dotyczy " Kalkulacja własna-obudowa toalet w systemie lekkiej zabudowy HPL z drzwiami". Z uwagi na fakt, iż pozycja dotyczy kalkulacji własnej opis i rodzaj nakładów oferent może samodzielnie zmodyfikować.

4. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 85? Co kryje się pod nazwą 79, ł akus, płyt? Proszę o podanie prawidłowej jednostki miary i przelicznika.

Odp. Pozycja nr 85 dotyczy " Okładziny pojedyncze z płyt modułowych 60/60 (wg opisu) na stropach, na rusztach, -analogia". Oferent samodzielnie może zmodyfikować opis i rodzaj nakładów.

5. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 112? Co kryje się pod nazwą eko? Proszę o podanie jakie obrzeże należy wycenić - metalowe czy betonowe?

Odp. Należy wycenić obrzeże metalowe zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej. Oferent samodzielnie może zmodyfikować opis i rodzaj nakładów.

6. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 58? Co kryje się pod nazwą szkło? Proszę o podanie prawidłowej jednostki miary i przelicznika.

Odp. Pozycja przedmiaru dotyczy "kalkulacja własna-przykrycie szklane". Z uwagi na fakt, iż pozycja dotyczy kalkulacji własnej opis i rodzaj nakładów oferent może samodzielnie zmodyfikować.

7. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 134? Co kryje się pod nazwą śmieci?

Odp. Pozycja przedmiaru dotyczy " Kalkulacja własna-obudowa śmietnika". Pod nazwą śmieci należy rozumieć obudowę śmietnika.

8. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 66? Co kryje się pod nazwą w10? Proszę o podanie prawidłowej jednostki miary i przelicznika.

Odp. Oferent samodzielnie może zmodyfikować opis i rodzaj nakładów.

9. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 88? Co kryje się pod nazwą wyk?

Odp. Pozycja przedmiaru dotyczy " Kalkulacja własna-ściana mobilna". Z uwagi na fakt, iż pozycja dotyczy kalkulacji własnej opis i rodzaj nakładów oferent może samodzielnie zmodyfikować.

10. Prosimy o informację czy w pozycji nr 50 należy wycenić sygnalizator AS-366?

Odp. Tak.

11. Prosimy o zmianę pozycji nr 35 - strop TERIVA PANEL, ponieważ zastosowana pozycja dotyczy stropu Teriva-I. Technologia wykonania stropu Teriva Panel nie przewiduje stosowania belek ani pustaków.

Odp. Strop Teriva Panel i strop Teriva-I w pozycji kosztorysowej traktowane są analogicznie.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę technologii wykonania dźwigara klejonego na dźwigary wykonane w technologii Mitek?

Odp. Ramy dekoracyjne Poz.1.3, 1.6 i 1.8 powinny zostać wykonane zgodnie z projektem z drewna klejonego GK24. Pozostałe elementy konstrukcji dachowej mogą zostać wykonane w technologii Mitek.

13. Proszę o wyjaśnienia w zakresie instalacji sanitarnych:

1) Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych poz.83 przedmiaru robót „Kurtyna powietrzna elektryczna $Q_g=12kW$ $L=1500$ z kompletem automatyki” , brak informacji uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu prac.

Odp. Automatyka ma zawierać sterownik:

Kalendarz tygodniowy

współpraca z czujnikiem drzwiowym

3 prędkości obrotowe

wbudowany termostat

3 poziomy mocy grzewczej.

2) Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych okapu kuchennego z wentylatorem poz.137 przedmiaru robót, brak informacji uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu prac.

Odp. Wymiary okapu zgodnie z rzutem. Wydajność wywiewu min 400m³/h.

3) Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych poz.135 Wentylator osiowy wywiewny, brak informacji uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu prac.

Odp. Wycenić zgodnie z częścią rysunkową projektu.

4) Proszę o wskazanie standardu wykonania urządzeń białego montażu?

Odp. Wycenić zgodnie z dokumentacją.