

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	1885.000		
2	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
2 d.2	KNNR 6 0103-01	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²	3770.000		
3 d.2	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	377.000		
4 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 40 cm - 2xfi400 w km 0+525 oraz km 1+450 wraz z rozebraniem istniejących przepustów	m	28.000		
5 d.2	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	2.000		
6 d.2	KNR 2-31 0605-05 analiza indywidualna	Ścianka czołowa żelbetowa wykonana na miejscu na przepust okulalarny 2x400	ścian k.	2.000		
7 d.2	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m	40.000		
8 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	9547.000		
9 d.2	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	1909.400		
10 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9547.000		
11 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	9547.000		
12 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	9547.000		
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6874.000		
14 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	6874.000		
15 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6883.000		
16 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna)	m ²	6883.000		
17 d.2	KNNR 6 0113-01	Umocnione pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	2827.500		
18 d.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	30.000		
19 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	28.000		
20 d.2	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne	m	32.000		
3	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni zjazdów				
21 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²	142.000		
22 d.3	KNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	28.400		
23 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	142.000		
24 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	142.000		
25 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	142.000		
26 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	142.000		
27 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m ²	142.000		
28 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	142.000		
29 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna)	m ²	142.000		
4	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni skrzyżowania z drogą wojewódzką				

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 2	m ²	89.000		
31 d.4	KNNR 4-01 0108-18 analogia	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³	17.800		
32 d.4	KNNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 60 cm	m	12.000		
33 d.4	KNNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.000		
34 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	89.000		
35 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	89.000		
36 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm Krotność = 1.1	m ²	89.000		
37 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	89.000		
38 d.4	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm Krotność = 0.875	m ²	89.000		
39 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	89.000		
40 d.4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	89.000		
41 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	89.000		
42 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	89.000		
43 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	6.000		
44 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
45 d.4	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe	m ²	24.630		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: