




skala 1 : 100



skala 1 : 100




skala 1 : 100



C Filar należy odkopać na głębokość do fundamentu w celu kontroli posadowienia i ewentualnego wzmocnienia. Całość należy przepiaskować w celu odkrycia rys. Po okazaniu rys należy wy wypełnić iniekcja żywiczna spajającą - wzmacniającą. Następnie całość należy zabezpieczyć zaprawami PCC oraz powierzchnię hydrofobizacyjną.

D Remont płyty pomostowej poprzez odkucie zmurszałego betonu istniejącej płyty pomostowej na wspornikach oraz wykonanie zespoleń z istniejącą płytą w części jzdnej poprzez skucie około 10-15 cm i zastosowanie łączników w postaci żeń - prętów zespalgających fi 20 na głębokość około 15 cm w siatce o rozstawie 40x40cm

INWESTOR:	 STAROSTWO POWIATOWE Al. WYZWOLENIA 20 58-300 WAŁBRZYCH		
NAZWA INWESTYCJI:	„Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w miejscowości Jaczków , gm. Czarny Bór”		
LOKALIZACJA	Powiat: Wałbrzyski; Gmina: Czarny Bór; Obręb: Jaczków		
ADRES:	km 2+261 ; nr 3367 D		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div style="text-align: center;"> <h1>eHome</h1> <h2>PRACOWNIA PROJEKTOWA</h2> </div>		
ADRES:			
al. GEN.J.HALLERA 192/32 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581			

FAZA:	Projekt budowlany		
PROJEKTANT: BR_MOSTOWA	mgr inż. SEWERYN MIELNICZUK UPR. NR: 299/DOS/10		
ASYSTENT	mgr inż. MARCIN WIĘCZKO		
SPRAWDZAJĄCY: BR_MOSTOWA	mgr inż. KAMILA ŚLIŚZ UPR. NR: PDK/0262/PWOM/12		
TEMAT RYSUNKU:	Rysunek gabarytowy		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA ZMIANY
A3	07.2022	1:100
NAZWA PROJEKTU	FAZA_BRANŻA_NAZWA RYSUNKU		NUMER RYSUNKU
Jaczków	PB / PW_most_gabaryt		RYS_6