



Stan docelowy - przekrój podłużny od górnej wody

skala 1 : 50



- Legenda zakresu prac:
1. Demontaż istniejących balustrad Skucie istniejących wsporników
  2. Usunięcie warstw asfaltów z jezdni Skucie około 10 cm starego betonu
  3. Wyprofilowanie dna Umocnienie dna
  4. Umocnienie istniejących fundamentów pod murem oporowym oraz przyczółkiem
  5. Lokalna naprawa i wzmocnienie istniejącego muru oporowego
  6. Odtworzenie ubytków lica istniejących przyczółków wraz z iniekcją i PCC
  7. Wypłaskowanie istniejącej konstrukcji obiektu po odkuciu okło 10 cm z góry
  8. Wykonanie płyty zespalającej stary ustrój z nowym z nowymi wspornikami pod kapy
  9. Wykonanie nowych kap chodnikowych zabezpieczonych za pomocą żywic
  10. Wykonanie nowej nawierzchni SMA i BA
  11. Deska gzymsowa nowa
  12. Barieroporecz mostowa
  13. Kanały technologiczne z rury dwudzielnej 110mm HDPE przewidziane pod media
  14. Drenaż perforowany w obsypce żwirowej obojętnej geowłókniną (grubą)
  15. Wzmocnienie poszerzenie korpusu żelbetonowego w postaci 2 x 5 szt. mikropalił dł 6m, buława 30cm dł 4m
  16. Wzmocnienie i naprawa istniejących fundamentów z betonu zbrojonego mostowego C30/37, 1m dł 6m x 13m

INWESTOR:	 STAROSTWO POWIATOWE Al. WYZWOLENIA 20 58-300 WAŁBRZYCH
NAZWA INWESTYCJI:	„Przebudowa obiektu mostowego o nr JINI 01013263 w ciągu drogi powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór”
LOKALIZACJA	Powiat: Wałbrzyski; Gmina: Czarny Bór; Obręb: Jaczków
ADRES:	km 2+261 ; nr 3367 D
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<b>eHome</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES:	al. GEN. J. HALLERA 192/32 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581
FAZA:	Projekt budowlany
PROJEKTANT:	mgr inż. SEWERYN MIELNICZUK URŁ. NR.: 299/005/10
ASYSTENT:	mgr inż. MARCIN WIECZKO
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KAMILA SUŁEZ URŁ. NR.: PKW/0262/PWOM/12
TEMAT RYSUNKU:	Przekrój podłużny
FORMAT:	DATA: SKALA: DATA ZMIANY
A3	07.2022 1:50 .....
NAZWA PROJEKTU	FAZA_BRANŻA_NAZWA RYSUNKU
Jaczków	PB_most_przekrój podł. RYS_4