



Przekrój poprzeczny A-A
przekrój gabarytowy
skala 1 : 50



Przekrój poprzeczny A-A
rysunek zbrojeniowy
skala 1 : 50



Zestawienie stali zbrojeniowej dla kapy chodnikowej i opaski					
Nr pręta	φ[mm]	Ilość sztuk	Długość [m]	stal	
				BST500S φ 12	BST500S φ 16
2	16	260	0,35		91,00
18	12	174	4,98	866,52	
19	12	174	3,04	528,96	
20	12	156	9,00	1404,00	
długość łączna wg φ [m]				2799,48	91,00
ciężar jednostkowy wg φ [kg/m]				0,89	1,59
masa łączna wg φ [kg]				2485,94	144,69
RAZEM [kg]				2485,94	144,69
dla kapy chodnikowej: [kg]				2630,63	

Element	Dane materiałowe	
	Beton	Stal Zbrojeniowa
Przyczółki	B35 (C30/37)	A-IIIN
Mury oporowe	B35 (C30/37)	A-IIIN
Ustrój nośny	B35 (C30/37)	A-IIIN
Płyty przejściowe	B35 (C30/37)	A-IIIN
Kapy chodnikowe	B35 (C30/37)	A-IIIN
Beton wyrównawczy	B10 (C8/10)	

Dane Budowlane	
Rodzaj konstrukcji	dwuprzęsłowy, płytkowy
Klasa obciążenia	klasa A wg PN-85/S-10030
Klasa drogi na obwolecie	klasa Z
Długość / szerokość	34 m / 10,2 m
Wysokość konstrukcyjna	80 cm
Kąt skrzyżowania	45 °
Prześwit poziomy	2,65 m

Zestawienie ilościowe		
Element	Beton	Ilość
		1 etap
Przyczółki	B35 (C30/37)	55,77
Mury oporowe	B35 (C30/37)	22,50
Ustrój nośny	B35 (C30/37)	35,26
Płyty przejściowe	B35 (C30/37)	38,50
Suma:	B35 (C30/37)	152,03
Razem:	B35 (C30/37)	152,03

Kapy chodnikowe	B35 (C30/37)	32,3
Suma:	B35 (C30/37)	32,30
Razem:	B35 (C30/37)	32,30
Beton wyrównawczy	B10 (C8/10)	15
Razem:	B10 (C8/10)	11,4
		26,40

INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE AL. WYŻWOLENIA 20 58-300 WAŁBRZYCH
NADZORCA:	„Przebudowa obiektu mostowego o nr JN1 01013263 w ciągu drogi powiatowej nr 3367 D w km 2+261 w miejscowości Jacków, gm. Czarny Bór”
LOKALIZACJA:	Powiat: Wałbrzyski; Gmina: Czarny Bór; Obręb: Jacków
ADRES:	km 2+261 ; nr 3367 D
BIUROSTWA PROJEKTOWA:	eHome PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADRES:	al. GEN.J.HALLERA 192/192 53-203 WROCŁAW tel.+48 721 293 581

FAZA:	Projekt wykonawczy
PROJEKTANT:	mgr inż. STANISŁAW MELNICKI
OPRACOWANIE:	mgr inż. KAMILA ŚLUSZ
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KAMILA ŚLUSZ
TEMAT RYSUNKU:	Zbrojenie kap chodnikowych
FORMAT:	DATA: 07.2022 SKALA: 1:50 DATA ZMIANY:
A3	07.2022 1:50
NADZORCA:	FAZA, BRAND, NAZWA RYSUNKU
Jacków	PB / PW _most_zbro kap RYS_9