



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail: ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 06.02.2024 r.

ZP.271.1.2024

Dotyczy: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

14. Czy Zamawiający dysponuje koncesjonowanym składowiskiem odpadów zlokalizowanym w odległości do 6 km od miejsca inwestycji - taką odległość odwozu określa przedmiar robót?

Odp. Nie, składowisko odpadów znajduje się w odległości ok. 14 km.

15. Czy w ofercie należy uwzględnić koszty składowania gruntu?

Odp. Tak

16. Proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie obrzeży betonowych. Opis techniczny podaje sprzeczne informacje w tym zakresie.

Na str. 5 i 6 podano:

- 1 m strefa bezpieczeństwa (wewnątrz i na zewnątrz bieżni okrężnej, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo kontuzji zawodnika – muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną,

- (meta na końcu prostej / początku łuku - wirażu)

- 1 m strefa bezpieczeństwa po obydwóch stronach bieżni prostej, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe np. słupki ogrodzenia, lampy oświetleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na których upadek stwarza niebezpieczeństwo kontuzji zawodnika – muszą być one pokryte specjalnymi nakładkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej nawierzchnią syntetyczną,

- meta, w miarę możliwości, wspólna z metą dla okrężnej - na końcu prostej / początku łuku - wirażu

Natomiast na str.8 podano:

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem gumowym 8 x 25 cm na ławie betonowej zwykłej C8/10

W związku z powyższym prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących obrzeży betonowych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

Odp. Należy zastosować obrzeża gumowe na ławie betonowej.

17. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia są bloki startowe opisane w opisie architektura zmiana pozwolenia na str. 11. Zakres ten nie jest opisany w przedmiarze robót. Jeżeli dostawa bloków startowych wchodzi w zakres zamówienia to proszę o określenie ich ilości.

Odp. W ofercie należy uwzględnić 4 bloki startowe.

18. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupów ogrodzeniowych/piłkochwytowych o grubości ścianki 4mm?

Odp. Tak

19. Jako doświadczony wykonawca proponujemy zastosowanie siatki polipropylenowej o wym. oczka 80x80mm gr. 5mm - jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż panel ogrodzeniowy, najczęściej stosowane w tego typu ogrodzeniach oraz lepsze ze względu na specyfikę piłkochwytywów. Panele ogrodzeniowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne po kontakcie z piłką w postaci deformacji, a później rozerwania. Panele stalowe po odbiciu piłki mogą trwale się zniekształcać, co z czasem prowadzi do konieczności ich wymiany.

Odp. Siatka polipropylenowa jest zaakceptowana

20. Czy Zamawiający zwiększy budżet względem poprzedniego postępowania? Jeśli tak to jaka to jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odp. Kwota będzie podana po terminie złożenia ofert.

21. Umowa podaje

„Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisany w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy”

Proszę o potwierdzenie, że czynności odbiorowe nie wliczają się do terminu realizacji ponieważ termin realizacji powinien być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego.

Odp. Czynności odbiorowe nie wliczają się do terminu realizacji inwestycji.

22. Umowa (§3) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego terminu realizacji.

23. W związku z zapisem umowy (§8 ust. 5) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

24. W związku z zapisem umowy (§8 ust. 5) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

25. Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

26. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Potwierdzam, że cała dokumentacja projektowa została przekazana (łącznie ze zmianą pozwolenia na budowę).

27. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dysponuje wszystkimi pozwoleniami, a ewentualne braki zostaną na bieżąco przez niego uzupełnione.

28. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odp. Przedmiar robót jest aktualny.

29. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan.

Odp. Zamawiający nie posiada

30. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odp. Zamawiający nie ma informacji aby na terenie inwestycji występowały jakiegokolwiek sieci bądź inne kolizje.

31. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odp. Nie występują problemy z dojazdem na teren budowy

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie słupów piłkochwytywów wys. 6m z profili 80x80x4?

Odp. TAK

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie słupów piłkochwytywów wys. 4m z profili 80x60x3?

Odp. Profile zostaną zaakceptowane pod warunkiem dostarczenia obliczeń statycznych wykonanych i podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

34. W jakiej formie dostarczyć zamawiającemu próbki trawy

Odp. Próbki materiałów będą weryfikowane na etapie akceptowania wniosków materiałowych z Wykonawcą na etapie realizacji robót. Zamawiający nie wymaga dołączenia ich do oferty.