
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA I NAPRAWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KEP-
NIE IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. DĄBROWSKIEGO 3, 63-600 Kępno
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ulica Dąbrowskiego			
1 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie-czapki ozdobne	m ²		
		<plot>((0.30*4+0.18*4)*0.20*0.5+0.56*4*0.12)*19	m ²	8.755	
		<bramy i furtki >0.70*(0.16*4+0.25*4)*5	m ²	5.740	
		<czapki przesł>(2.80*(0.12*2+0.30))*19+1.30*(0.12*2+0.30)	m ²	29.430	
				RAZEM	43.925
2 d.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²		
		<słupki niskie>(0.45+0.12)*4*0.94*19	m ²	40.721	
		<słupki wysokie>(0.16*4+0.25*4)*3.0*5	m ²	24.600	
		<przesła płota>3.25*0.90*2*19+0.90*1.30*2	m ²	113.490	
				RAZEM	178.811
3 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie-	m ²		
		43.925+178.811	m ²	222.736	
				RAZEM	222.736
4 d.1	KNR 19-01 0645-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m	m ²		
		222.736	m ²	222.736	
				RAZEM	222.736
5 d.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża np. Keim Putzgrunt	m ²		
		222.736	m ²	222.736	
				RAZEM	222.736
6 d.1	KNR 0-39 0111-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, tynk np.KeimP	m ²		
		rosan Trass Putz	m ²	222.736	
		222.736		RAZEM	222.736
7 d.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża np.Keim Soldalit Fixativ	m ²		
		222.736	m ²	222.736	
				RAZEM	222.736
8 d.1	KNR 0-39 0113-01	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepus	m ²		
		zczalny tynk cienkowarstwowy np.Turado Keim	m ²	222.736	
		222.736		RAZEM	222.736
9 d.1	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża np. Keim Soldalit Fixativ	m ²		
		222.736	m ²	222.736	
				RAZEM	222.736
10 d.1	KNR AT-25 0202-02	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja	m		
		dwustronna	m	66.000	
		(3.25*19+1.30+5*0.59)		RAZEM	66.000
11 d.1	KNR AT-27 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających na	m ²		
		kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²	222.736	
		222.736		RAZEM	222.736
12 d.1	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepus	m ²		
		zczalna powłoka malarska np. KEIM Soldalit	m ²	222.736	
		Krotność = 2		RAZEM	222.736
		222.736		RAZEM	222.736
13 d.1	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		(3.25*19+1.30+5*0.59)*2	m	132.000	
				RAZEM	132.000
14 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia-furtki i bramy	szt		
		3.0	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia-przesł	szt.prz		
		<przesła>21.00*4+1.0*4	ec.	88.000	
			szt.prz		
			ec.		
				RAZEM	88.000
16 d.1	TZKNBK XXII 05507- 04	Wykonanie elementów montażowych przesł z fasolami z blachy grubości 2-3 mm	szt.		
		o średnicy do 100 mm-			
		21.00*4+1.0*4	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR BC-02 d.1 0403-01 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne -cynkowanie <przęsła>21*30 <przęsła>300.00	kg kg kg	 630.000 300.000	
				RAZEM	930.000
18	KNR BC-02 d.1 0403-02 analogia	Malowanie proszkowe konstrukcji Kolor zgodny z PT i uzgodnieniami z WKZ 21*2.74*0.55*2+1.62*1.74*2+3.82*1.74*2+0.98*1.74*2	m ² m ²	 85.636	
				RAZEM	85.636
19	KNR-W 2-05 d.1 0208-04 analogia	Montaż przęseł i furtek 0.93	t t	 0.930	
				RAZEM	0.930
2		Ulica Gimnazjalna			
20	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- czapki słupków 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 19-01 d.2 0314-04 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m w jednym miejscu-przemurowanie i podmurowanie słupków 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01 d.2 0347-09 analogia	Profilowanie słupów kwadratowych - uzyskanie przekroju ośmiokąta 4*2.13*2	m m	 17.040	
				RAZEM	17.040
23	KNR 19-01 d.2 0203-17 analogia	Montaż czapek na słupkach 5.00+3.0	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie-czapki ozdobne <plot>((0.30*4+0.18*4)*0.20*0.5+0.56*4*0.12)*39 <bramy i furtki >((0.30*4+0.18*4)*0.20*0.5)*3 <czapki przęseł>(2.80*(0.12*2+0.30))*39	m ² m ² m ² m ²	 17.971 0.576 58.968	
				RAZEM	77.515
25	KNR 19-01 d.2 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej <słupki wysokie>(0.12*4+0.25*4)*1.70*39 <przęsła płota>2.80*0.90*2*39	m ² m ² m ²	 98.124 196.560	
				RAZEM	294.684
26	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne i zmycie- 77.515+294.684	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
27	KNR 19-01 d.2 0645-01	Odgryzianie ścian ceglanych metodą opryskiwania dwukrotnego - pow. do 5,0 m ² 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
28	KNR 0-39 d.2 0114-01	Gruntowanie podłoża np. Keim Putzgrunt 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
29	KNR 0-39 d.2 0111-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, tynk np.KeimP rosan Trass Putz 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
30	KNR 0-39 d.2 0114-01	Gruntowanie podłoża np.Keim Soldalit Fixativ 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
31	KNR 0-39 d.2 0113-01	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepus zczalny tynk cienkowarstwowy np.Turado Keim 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199
32	KNR 0-39 d.2 0114-01	Gruntowanie podłoża np. Keim Soldalit Fixativ 372.199	m ² m ²	 372.199	
				RAZEM	372.199

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR AT-25 d.2 0202-02	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja dwustronna 39*3.25+3*0.59	m m	128.520	
				RAZEM	128.520
34	KNR AT-27 d.2 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających na kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 372.199	m ² m ²	372.199	
				RAZEM	372.199
35	KNR 0-39 d.2 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska np. KEIM Soldalit Krotność = 2 372.199	m ² m ²	372.199	
				RAZEM	372.199
36	ZKNR C-2 d.2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy 128.52*2	m m	257.040	
				RAZEM	257.040
37	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż ogrodzenia-furtki i bramy 3.0	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż ogrodzenia-przeseł <przeseł>39.00*4	szt.prz ec. szt.prz ec.	156.000	
				RAZEM	156.000
39	TZKNBK d.2 XXII 05507-04	Wykonanie elementów montazowych przeseł z fasolami z blachy grubości 2-3 mm o średnicy do 100 mm- 39.00*4	szt. szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
40	KNR BC-02 d.2 0403-01 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne -cynkowanie <przeseł>39*30 <brama +furtka>300.00	kg kg kg	1170.000 300.000	
				RAZEM	1470.000
41	KNR BC-02 d.2 0403-02 analogia	Malowanie proszkowe konstrukcji Kolor zgodny z PT i uzgodnieniami z WKZ 39*2.80*0.55*2+0.98*1.74*2+4.66*1.74*2	m ² m ²	139.747	
				RAZEM	139.747
42	KNR-W 2-05 d.2 0208-04 analogia	Montaż przeseł i furtek 1.470	t t	1.470	
				RAZEM	1.470