

Orientacyjny zakres robót dostosowawczych

Lp.	ZAKRES PRAC DO WYKONANIA	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
1.	Demontaż istniejącego urządzenia angiografu wraz z osprzętem	1	kpl.
2.	Demontaż starej centrali wentylacyjnej	1	kpl.
3.	Czyszczenie istniejących kanałów wentylacyjnych	1	kpl.
4.	Wymiana kratki wentylacyjnej	6	szt.
5.	Wymiana klimatyzacji	5	kpl.
6.	Wymiana drzwi wejściowych radiologicznych	1	szt.
7.	Wykucie z posadzki podstawy stalowej	1	szt.
8.	Zerwanie istniejącej wykładziny PVC z posadzki	71	m2
9.	Skucie luźnych warstw cementowych z posadzki, przygotowanie posadzki i wykonanie wylewek samopoziomujących	71	m2
10.	Montaż nowej podstawy stalowej	1	kpl.
11.	Demontaż istniejących obudów sufitów, wykonanie nowych obudów sufitów	95	m2
12.	Wykonanie pozostałych prac budowlanych np. malarskich, obudowa okien GK, itp.	1	kpl.
13.	Dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem	1	kpl.
14.	Uzupełnieniebrakującej izolacji na kanałach wentylacyjnych	1	kpl.