

+5,22
parter

+2,12
I poziom piwnic

±0,00=152,79
II poziom piwnic

P.Por. 0,00=152,79mnpm

Rzędne dna kanału	+1,02	+0,67
Odległości i spadki	00'6	0'0
Oznaczenia	K7.1	T7.1

istnØ50żel

K7.1

R

Ø110PVC

istnØ160PVC

+0,67=153,46

Istniejący odcinek KS z rur PVC
pozostawiony bez zmian


Legenda:

— Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

— Istniejące przewody kanalizacji sanitarnej – pozostawione bez zmian

K3.7  Połączenie z istniejącym podejściem KS w stropie piwnicy

K5.2  Połączenie z istniejącym podejściem KS w ścianie piwnicy

 R Projektowana rewizja KS, z korkiem gwintowanym

T4.8  Projektowany trójnik

AKI•projekt **MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ**
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28

tel/fax. (77) 454 62 77

kom. 502 529 808

e-mail: biuro@aki-projekt.pl

INWESTYCJA/OBIĘKT
Remont poziomów kanalizacji piwnic w części A,B,C1,D -
ETAP II oraz remont kanalizacji zewnętrznej - ETAP IV
w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji / Komendy
Miejskiej Policji w Opolu

ADRES
Opole, ul. Korfańtego 2 / Powolnego 1
dz. nr 103/4 obręb Opole

NAZWA RYSUNKU
Rozwinięcie kanalizacji w poziomie piwnic skrzydeł A,B,C1,D
Ciąg 7

FAZA PROJEKTU Projekt wykonawczy		BRANZA Instalacje sanitarne		DATA 10.2017
PROJEKT	mgr inż. Marcin Świątkiewicz	NR DOK. OPL/0313/P00S/07	PODPIS	SKALA 1:100
SPRAWDZENIE	mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz	267/76/Op		NR RYS. IS 24