

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji północno-wschodniej budynku sali sportowej starszej części I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ul. Słowackiego 9 w Dębicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 9 Dębica
INWESTOR : Powiat Dębicki
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 28. 39-200 Dębica
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| d.1 | wycena indywidualna | Wykonanie zabezpieczeń terenu prac poprzez wygradzenie i oznakowanie | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 | KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folią | m ² | | |
| d.1 | 0832-04 | 22,40 | m ² | 22,40 | |
| | | | | RAZEM | 22,40 |
| 3 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m | m ² | | |
| d.1 | 1604-02 analiza indywidualna | 139,50 | m ² | 139,50 | |
| | | | | RAZEM | 139,50 |
| 4 | KNR 2-02 | Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej | m ² | | |
| d.1 | 1614-02 | 17,0*0,9 | m ² | 15,30 | |
| | | | | RAZEM | 15,30 |
| 5 | NNRNKB | (z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | | |
| d.1 | 202 1622a-01 | 139,50 | m ² | 139,50 | |
| | | | | RAZEM | 139,50 |
| 6 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0118-13 | 139,50 | m ³ | 139,50 | |
| | | | | RAZEM | 139,50 |
| 2 | | Prace demontażowe, oczyszczanie elewacji | | | |
| 7 | KNR 9-21 | Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate - 20% | m ² | | |
| d.2 | 0106-01 uwaga pod tablicą | 116,92*0,2 | m ² | 23,38 | |
| | | | | RAZEM | 23,38 |
| 8 | KNR 9-21 | Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowate | m ² | | |
| d.2 | 0106-03 uwaga pod tablicą | 116,92-23,384 | m ² | 93,54 | |
| | | | | RAZEM | 93,54 |
| 9 | TZKNC N-K/ | Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - 30 % | dm ² | | |
| d.2 | VI 1/2-a | 116,92*0,3 | dm ² | 35,08 | |
| | | | | RAZEM | 35,08 |
| 10 | TZKNBK VII | Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2 | -251 | 99,93 | m ² | 99,93 | |
| | | | | RAZEM | 99,93 |
| 11 | | Oczyszczenie elementów ozdobnych kutych | szt | | |
| d.2 | analiza indywidualna | 8 | szt | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 |
| 12 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne | m ² | | |
| d.2 | 0535-07 | 8*1,40*0,5 | m ² | 5,60 | |
| | | | | RAZEM | 5,60 |
| 13 | TZKNBK IV - | Ręczne wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, końców balustrad itp. - elementy do montażu krat okiennych | szt. | | |
| d.2 | 566 | 32 | szt. | 32,00 | |
| | | | | RAZEM | 32,00 |
| 14 | TZKNBK IV - | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł - głębokość kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu | m ^{sc} | | |
| d.2 | 107 | 4 | m ^{sc} | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 15 | TZKNBK IV - | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł - głębokość kucia 1/2 ceg. - powierzchnie | m ² | | |
| d.2 | 107 analogia | 1,5 | m ² | 1,50 | |
| | | | | RAZEM | 1,50 |
| 16 | TZKNBK IV - | Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy gipsowej | m ² | | |
| d.2 | 571 analiza indywidualna | 99,93*0,7 | m ² | 69,95 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 17 | TZKNBK IV - d.2 571 analiza indywidualna | Ręczne oczyszczenie kamienia z zaprawy gipsowej | m ² | RAZEM | 69,95 |
| | | 16,59*1 | m ² | 16,59 | |
| | | | | RAZEM | 16,59 |
| 3 | | Prace uzupełniające, impregnacja | | | |
| 18 | TZKNBK IV - d.3 63 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m ² i grubości 1/4 ceg. | m ² | | |
| | | 1,9 | m ² | 1,90 | |
| | | | | RAZEM | 1,90 |
| 19 | TZKNBK IV - d.3 124 | Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów bez wykucia przy powierzchni do 0.35 m ² i głębokości do 0.3 m | msc | | |
| | | 16,59*0,8 | msc | 13,27 | |
| | | | | RAZEM | 13,27 |
| 20 | TZKNBK IV - d.3 270 | Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin o przekroju 0.007 m ² | m ² | | |
| | | 16,59*0,6 | m ² | 9,95 | |
| | | | | RAZEM | 9,95 |
| 21 | TZKNBK IV - d.3 228 | Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości 1-2 m ² w jednym miejscu | m ² | | |
| | | 99,93*0,5 | m ² | 49,97 | |
| | | | | RAZEM | 49,97 |
| 22 | KNR 4-01 d.3 1212-55 | Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 23 | d.3 analiza indywidualna | Impregnacja elewacji z cegły | m ² | | |
| | | 99,93 | m ² | 99,93 | |
| | | | | RAZEM | 99,93 |
| 24 | d.3 analiza indywidualna | Impregnacja elewacji z kamienia | m ² | | |
| | | 16,59 | m ² | 16,59 | |
| | | | | RAZEM | 16,59 |
| 25 | KNR 2-02 d.3 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne | m ² | | |
| | | 8*1,40*0,5 | m ² | 5,60 | |
| | | | | RAZEM | 5,60 |