

OZNACZENIA:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4 cm
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm
- przejście dla pieszych wyniesione z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej np. grafitowej gr. 8 cm
- istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC
- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6cm
- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8cm
- proj. tereny zieleni
- istn. chodnik z kostki betonowej
- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający 12cm
- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, obniżony 4cm
- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wtopiony 0cm
- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8x30x100 cm
- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm
- kanalizacja deszczowa, przykanalik z rur PVC ø200
- wpusty deszczowe

ORGANIZACJA

- wyniesione przejścia dla pieszych z kostki w kolorze czerwonym, znak P-10 układany z kostki w kolorze grafitowym, znak P-25 malowany na biało
- projektowane oznakowanie pionowe - znak A-7
- istniejące oznakowanie pionowe - bez zmian

INFRA POLIS BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina - przebudowa drogi w m. Golina, ul . Olimpijska		
ADRES	Ulica Olimpijska w Golinie		
INWESTOR	Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina		
TREŚĆ	Plan stałej organizacji ruchu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - ... / 2020	1:500	2.0
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Borek	WKP/0268/POOD/10 specjalność drogowa	06.2020
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	06.2020

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak • 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 • NIP 665-254-72-59 • REGON 301392398
Biuro / Korespondencja • 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T 63 242 28 06 • e M infrapolis@op.pl