


skala 1 : 500

 <div style="display: inline-block; text-align: right; margin-top: 0;"> ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH ANDRZEJ RYBICKI 91-849 Łódź, ul. Jonschera 4/16 tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13 e-mail: a.rybicki@zuinvest.pl </div>			
INWESTYCAJA:	BUDOWA CHODNIKA I REMONT NAWIERZCHNI DROGI POW. NR 1186E, odc. 1 od km 0+000,00 do km 0+890,00		
ADRES:	JANÓW - KALONKA, GMINA NOWOSOLNA		
INWESTOR:	GMINA NOWOSOLNA		
ADRES:	92-703 ŁÓDŹ, Rynek Nowosolna 1		
RYSunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
STADIUM PROJEKTU: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> PROJEKT BUDOWLANY </div>			
PROJEKTOWAŁ:	Andrzej Rybicki	Branża:	DROGOWA
Nr uprawnień:	374/89/WŁ	Podpis:	DATA: marzec 2023 r.
PROJEKTOWAŁ:		Branża:	DROGOWA
Nr uprawnień:		Podpis:	SKALA: 1 : 500
PROJEKTOWAŁ:		Branża:	DROGOWA
Nr uprawnień:		Podpis:	NR RYS.: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: right;">1/2</div>



Uwaga: W miejscach oznaczonych ①-③ brak danych branżowych i możliwości pomiaru. Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu. Proszę uważać przy pracach ziemnych.

¹ Posesja niedostępna do pomiaru.

Ark.4/5

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
gm. 100608_2 Nowosolna
obręb: 100608_2.0006 Kalonka
100608_2.0004 Grabina
100608_2.0003 Byszewy
100608_2.0011 Natolin
wg zakresu

Mapa do celów projektowych
skala 1: 500

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm.Nowosolna w skali 1:1000
oraz pomiaru z miesiąca listopada 2022 roku.
Seksja 7.164.08.04.1,2,3,4, 09.2, 05.3, 10.1,2,4, 7.164.09.06.1,3,4, 11.1,2
Układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia "Kronsztadt 60"

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
STANISŁAW BUDZYŃSKI
Łódź ul. Viewegera 5 tel. 502325511, 426717840


geodeta uprawniony
Stanisław Budzyński
upr.11663


PODGiK.6640.3687.2022

A UPRAWNIONY
Ław Budziński
dź, ul. Viewegera 5
0-42) 671-78-40
olenie nr 11063

Łódź 23.11.2022 r.















Zestawienie arkuszy



<p>Oświadczam, że oparte technicznie zawierający rezultaty prac geodetycznych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskały pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodetycznych</p> <p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p> <p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji</p> <p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>PODG-V. 6640. 3687. 2022</p> <p>STAROSTA ŁÓDZKI MSK40</p> <p>NR PODG-V. 6640. 3687. 2022-2 z dn. 09.01.2022</p> <p>Wykonawca prac geodetycznych</p>
<p>GEODETA UPRAWNIENY</p> <p>Sławomir Budziński</p> <p>upr.11663</p> 	<p>Usługi Geodezyjne i Kartograficzne</p> <p>STANISŁAW BUDZIŃSKI</p> <p>ul. Węgierska 5, 92-734 Łódź</p> <p>NIP 78-055-77-15 tel. 52 505 325 511</p>

GEODETA UPRAWNION
Stanisław Budzyński
upr.11663

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
STANISŁAW BUDZYŃSKI
ul. Viewegera 5, 92-754 Łódź
NIP 728-105-77-15 tel. 502 325 511

- | | |
|---|--|
| • 196,75 | różne terenu istniejącego |
| ▼ 230,26 | różne terenu projektowanego |
|  | linia przełamania spadku |
|  | wartość spadku w danym kierunku |
|  | projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm, (wystający) |
|  | projektowany opornik betonowy 12x25 cm, (wtopiony) |
|  | projektowane obrzeże betonowe 8x25 cm, (wtopione) |
|  | projektowane wydłużenie istn. przepustu |
|  | projektowany wpust podchodnikowy |
|  | linia regulacyjna drogi |
|  | linia rozgraniczająca teren inwestycji |
|  | ogrodenie ochronne "U-12" |
|  | projektowana nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 25x25 cm, grub. 8 cm |
|  | projektowana nawierzchnia odc. zjazdu z kostki brukowej bet. (czerwonej), grub. 8 cm |
|  | projektowane wzmocnienie nawierzchni z maty stalowej na geotkaninie |
|  | projektowane umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi |