

Wykaz

parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
**„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie -
 Łosiów – Pogorzela - Krzyżowice”**

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów mostowych	8	15,00m
2	w obrębie obiektów inżynierskich	8	10,00m
3	pod kanalizacją deszczową	13	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	26	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	13	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	12	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	13	2,50m
8	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	13	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	13	2,50m
10	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	13	2,50m
	Łącznie sztuk:	124	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu