

UWAGI WYKONAWCZE:

- [1] zdemontować instalację odgromową i rozebrać poszycie dachu zdemontować łączenie dachu, wykonać wymianę zdegradowanych elementów drewnianych zgodnie z rysunkiem rzutu strychu, wykonać nowe uwarstwienie i focenie dachu (kontrłaty i łaty), wykonać nowe poszycie z dachówek ceramicznej karpówki układanej w koronkę, wykonać nową instalację odgromową zgodnie z rysunkami elektrycznymi
- [2] zdemontować orynnowanie i wykonać nowe z blachy stalowej ocynkowanej, rynny sr. 125mm, rury spustowe sr. 100mm
- [3] skuć wtórne tynki zewnętrzne ścian, wykonać nowe cementowo-wapienne, ryzality naroży ścian wykonać z tynku drabnoziarnistego, zatartego na gładko, całość malować farbami silikatowymi w kolorze według legendy kolorów
- [4] wymienić zewnętrzną stolarkę okienną na nową z profili pcv, kolor biały, sprosy wykonać jako naklejane od zewnątrz, parapety z blachy stalowej powlekanej kolor biały matowy
- [5] wymienić zewnętrzną stolarkę drzwiową na nową drewnianą, z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, kolor palisander
- [6] wymienić zewnętrzne wrota strychowe na nowe drewniane, świerkowe, kolor palisander
- [7] istniejące kraty okienne zdemontować
- [8] w miejscach historycznych otworów wykonać blendę (odkrywka po obrysie spękania i pocienienie zamurowania otworu o 6 cm), kolor blendy jak kolor ryzalitów

LEGENDA

- 1

– kolor podstawowy NCS S 0919–Y22R
- 2

– kolor detali NCS S 0711–Y23R
- 3

– elementy drewniane kolor palisander
- 4

– kolor ościeży, rytiel, rur spustowych
– blacha ocynkowana
- 5

– pokrycie dachu
(dachówka karpiówka w koronkę)

UWAGI:

Kompozycja kolorystyki wykonana jest metodą drukarską i może minimalnie różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.

Pozostałe kolory odzwierciedlają barwy istniejących elementów lub barwy własne zastosowanych materiałów niewchodzących w zakres kolorystyki.

FILAR

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO


64-520 PŁA, ul. Wodoch 30/15

e-mail: studio@filar.pl


TYTUŁ:	REMONT ELEWACJI
INWESTOR:	POWIAT LWÓWECKI 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
OBIEKT:	Remont budynku pomocniczego przy DPS w Mirsku 59-630 Mirsk, ul. Zielona 12

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. bud. 239/72/Pw		
Projektował: inż. Marcin GÓRZNY	Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	


STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.A.B.	1:100	25.01.2024	Budowlana	B-3



elewacja zachodnia



elewacja północna



elewacja wschodnia