

Numer	Opis	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość
	Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie				
1	Roboty pomiarowe - Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	21,6		
3	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce	m	184		
4	Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych, mechanicznie	m3	6,48		
5	Rozebranie nawierzchni chodników, chodniki z płyt betonowych	m2	261		
6	Wywóz i utylizcja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi.	m3	8,48		
7	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - wykonanie zjazdów	m2	18		
8	Chodniki z płyt betonowych pochodzących z rozbiórki, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin	m2	50		
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne) warstwa układana na istniejące płyty drogowe, kłirncem, warstwa po zagęszczeniu średnia średnia grubość 5 cm	m2	532,0		
10	Podbudowa z betonu klasy C8/10 grubość warsty 15 cm - podbudowa na poszerzeniu	m3	10,8		
11	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30'cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, ława obj. 0,072 m3/mb.	m	144		
12	Ciek korytkowy z dwóch rzędów kostek na podbudowie betonowej, obj betonu 0,02 m3/mb	m2	14,4		
13	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe oraz studnie ściekowe uliczne	szt	9		
14	Wykonanie nowej studni ściekowej ulicznej wraz z wykonaniem wykopu i przyłącza z rury PEHD 300 mm długości 5 m do studni rewizyjnej	szt	1		
15	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	532		
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10-t	m2	532		
				Wartość netto:	- zł
				VAT:	- zł
				Wartość brutto:	- zł