

PRZEDMIAR

dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Małopolski w km 5+754 do km 6+752 w miejscowościach Hucina i Kosowy”

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar
1.	Element: Roboty drogowe		
1.1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.[6,752-5,754]	0,998 km
1.2.	KNNR 00-06-0802-0400	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [50]	50,00 m ²
1.3.	KNNR 00-06-0801-0200	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie [50]	50,00 m ²
1.4.	KNNR 00-01-0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. [1112*1,2*0,4]	533,76 m ³
1.5.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [1112*2]	2224,00 m ²
1.6.	KNNR 00-06-0111-0100	Stabilizacja gruntu cementem 5,0 MPa gr. 15 cm [1112*0.57*2+50]	1317,68 m ²
1.7.	KNNR 00-06-0113-0200	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [1112*0.37*2+50]	872,88 m ²
1.8.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [1112*0.29*2+50]	694,96 m ²
1.9.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie [5.58*1112*0.1]	620,496 t
1.10.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [6224]	6224,00 m ²
1.11.	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm [1986,5]	1986,50 m ²
1.12.	NNR 00-06-1104-0600	Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej. [15,5]	15,50 m ²
1.13.	KNNR 00-06-1302-0200	Odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. [2158]	2158,00 m
1.14.	KNNR 00-06-0702-0700	Tablice informacyjne o wymiarach 180 * 120 cm [2]	2,00 szt.