

## **Przedmiar robót**

### **Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1175 Wólka Pełkińska- k.przepompowni**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-05-06**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		110,00*3,00	330,000000	
		RAZEM:	330,000000	m2 330,00
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem	m2	330,00
1.3	KNR 231/114/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 20 cm Krotność=5	m2	330,00
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	330,00
1.5	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm - uformowanie pobocza tłucznem szer., 30 cm, gr. warstwy 20 cm (łącznie z nast. poz)- dwustronnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		110,00*0,30*2	66,000000	
		RAZEM:	66,000000	m2 66,00
1.6	KNR 231/204/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 10 cm - do gr.20 cm Krotność=10	m2	66,00