

Przedmiar robót

Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 770/4 Morawsko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2023-05-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,00*3,50	108,500000	
		42,00*3,50	147,000000	
		35,00*3,50	122,500000	
		RAZEM:	378,000000	m2 378,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	378,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	378,00
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,00*0,40*2	24,800000	
		42,00*0,40*2	33,600000	
		35,00*0,40*2	28,000000	
		RAZEM:	86,400000	m2 86,40