

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Ilość
<b>Przebudowa SNo1 – PFH ZEW Dariusz Kuligowski</b>			
1	Budowa projektowanej linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm <sup>2</sup> wraz z zabezpieczeniem przepustów, podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek kablowych, ułożeniem foli PCV, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu	mb.	3006,0
2	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ160/9,1 w wykopie	mb.	392,0
3	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ160 w wykopie	mb.	202,0
4	Wykonanie przewiertu z rur osłonowych HDPEØ160/9,1	mb.	26,0
5	Demontaż kabla energetycznego SN 0,6/1kV 3xXRUHAKXS 1x120/25mm <sup>2</sup> wraz z odłączeniem, wywiezieniem i utylizacją, rozebraniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami oraz zagęszczenia gruntu	mb.	2850,0
6	Budowa projektowanego rurociągu kablowego HDPE 40/3,7 wraz z zabezpieczeniem przepustów, podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek kablowych, ułożeniem foli PCV, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu	mb.	3006,0
7	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie	mb.	392,0
8	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110 w wykopie	mb.	202,0
9	Wykonanie przewiertu z rur osłonowych HDPEØ110/6,3	mb.	26,0
10	Budowa projektowanego kabla światłowodowego Z-XOTKTsdD 48J wraz z podłączeniem i pomiarami, montażem oznaczników i tabliczek kablowych	mb.	3206,0
11	Demontaż rurociągu kablowego HDPE 40/3,7 wraz z odłączeniem, wywiezieniem i utylizacją, rozebraniem, zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami oraz zagęszczenia gruntu	mb.	2850,0