

PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Ilość
Przebudowa 1 - Orange S.A.			
1	Ułożenie rury osłonowej, dwudzielnej A110PS na linii kablowej wraz z przegłębieniem do wymaganych rzędnych, wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu	mb.	10,0
2	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	43,0
3	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	32,0
4	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	100,0
5	Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	8,0
6	Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	2,0
7	Wybudowanie złącza równoległego na kablu miedzianym np. typu XAGA - kompletnego	kpl.	4,0
8	Wybudowanie złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym np. typu XAGA - kompletnego	kpl.	1,0
9	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie	mb.	43,0
10	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110 w wykopie	mb.	3,0
11	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw5x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacja	mb.	20,0
12	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacja	mb.	31,0
13	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacja	mb.	87,0
14	Demontaż złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym wraz z wywiezieniem i utylizacja	kpl.	1,0
Przebudowa 2 - Orange S.A.			
15	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw5x4x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	579,0
16	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw4x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	323,0
17	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	591,0

18	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	402,0
19	Wybudowanie kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	743,0
20	Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	4,0
21	Przełożenie po nowej trasie kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 w ziemi wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu, podłączeniem, zamontowaniem przewieszek i tabliczek oznaczeniowych	mb.	6,0
22	Wybudowanie złącza równoległego na kablu miedzianym np. typu XAGA - kompletnego	kpl.	25,0
23	Wybudowanie złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym np. typu XAGA - kompletnego	kpl.	5,0
24	Budowa słupka telefonicznego SR-30p wraz z podłączeniem wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu	kpl.	2,0
25	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110/6,3 w wykopie	mb.	246,0
26	Ułożenie rur osłonowych HDPEØ110 w wykopie	mb.	27,0
27	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw5x4x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacją	mb.	496,0
28	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw4x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacją	mb.	282,0
29	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw3x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacją	mb.	529,0
30	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw2x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacją	mb.	345,0
31	Demontaż kabla miedzianego XzTKMXpw1x2x0,6 wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, wywiezieniem i utylizacją	mb.	556,0
32	Demontaż złącza rozgałęźnego na kablu miedzianym wraz z wywiezieniem i utylizacją	kpl.	5,0
33	Demontaż słupka telefonicznego wraz z podłączeniem wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu	kpl.	2,0