

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont mieszkań

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty wewnątrz budynku				
1	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,065
2	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek	m	2,600
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,720
4	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,400
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
6	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,000
7	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	22,094
8	KNR 4-01 0427/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	12,488
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,171
10	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach	m2	14,636
11	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	14,636
12	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	75,553
13	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	39,200
14	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	57,382
15	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust (Krotność= 2)	m2	75,553
16	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	75,553
17	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	111,640
18	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	15,110
19	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	19,609
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	19,609
21	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	19,609
22	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II (podkład z piasku)		