

## **Przedmiar robót**

Obiekt	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszienia nad istniejącym źródłem”.
Branża	ROBOTY DROGOWE
Inwestor	SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO ORNETA UL. 1 MAJA 26, 11-130 ORNETA

**Spis treści**

1. Przedmiar robót (FIDIC) .....	3
2. Tabela elementów .....	4

## Przedmiar robót (FIDIC)

ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródłem”.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: D-01.00.00				
	<b>1.1 Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych</b> Nr ST: D-01.01.01				
1	Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,714		
	<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: D-02.00.00				
	<b>2.1 Roboty ziemne. Wymagania ogólne</b> Nr ST: D-02.00.01				
	<b>2.1.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b> Nr ST: D-02.01.01				
2	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III wraz z odwozem urobku na legalne składowisko	m <sup>3</sup>	704,75		
	<b>2.1.2 Wykonanie nasypów</b> Nr ST: D-02.03.01				
3	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego.	m <sup>3</sup>	855,11		
	<b>3 PODBUDOWY</b> Nr ST: D-04.00.00				
	<b>3.1 Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b> Nr ST: D-04.01.01				
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod pod drogi	m <sup>2</sup>	2 953,22		
	<b>3.2 Wzmocnienie nawierzchni</b> Nr ST: D-04.01.02				
5	Wykonanie warstwy wzmacniającej z geosiatki + georusztu	m <sup>2</sup>	1 746,07		
	<b>3.3 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b> Nr ST: D-04.03.01				
6	Mechaniczne oczyszczenie warstwy odsączającej	m <sup>2</sup>	2 953,22		
7	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wzmacniającej	m <sup>2</sup>	1 746,07		
8	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KŁSM	m <sup>2</sup>	2 953,22		
	<b>3.4 Podbudowa i warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie</b> Nr ST: D-04.04.02				
9	Podbudowa zasadnicza C50/30, kruszywo naturalne łamane 0/31,5 , gr. 15cm	m <sup>2</sup>	2 953,22		
10	Warstwa ścieralna C50/30, kruszywo naturalne łamane 0/31,5, gr. 10cm	m <sup>2</sup>	2 953,22		
11	NAWIERZCHNIA POBOCZA - w-wa ścieralna - mieszanka kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	744,38		
	<b>3.5 Warstwa odcinająca podsypkowa</b> Nr ST: D-04.05.01				
12	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m <sup>2</sup>	2 953,22		
	<b>4 PRACE WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: D-06.00.00				
	<b>4.1 Przepust z rury karbowanej metalowej</b> Nr ST: D-06.01.01				
13	Wykonanie fundamentu z żwiru o gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	9,36		
14	Ułożenie rury przepustowej HCPA-04, łukowo-kołowej z stali karbowanej wraz z robotami towarzyszącymi	m	7,20		
15	Wykonanie zasypki z żwiru, warstwami gr. 25cm	m <sup>3</sup>	19,94		
16	WYKONANIE UMOCNIEŃ SKARP- podbudowy z KŁSM gr. 10 cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm - Obrukownikami brukiem kamiennym	m <sup>2</sup>	6,40		
17	Rozbiórka istniejącego mostku	szt	1		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

**Spis działań przedmiaru robót**

ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródłem”.

Nr	Opis
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: D-01.00.00
1.1	Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: D-02.00.00
2.1	Roboty ziemne. Wymagania ogólne Nr ST: D-02.00.01
2.1.1	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Nr ST: D-02.01.01
2.1.2	Wykonanie nasypów Nr ST: D-02.03.01
<b>3</b>	<b>PODBUDOWY</b> Nr ST: D-04.00.00
3.1	Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D-04.01.01
3.2	Wzmocnienie nawierzchni Nr ST: D-04.01.02
3.3	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych Nr ST: D-04.03.01
3.4	Podbudowa i warstwa ścierna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie Nr ST: D-04.04.02
3.5	Warstwa odcinająca podsypkowa Nr ST: D-04.05.01
<b>4</b>	<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: D-06.00.00
4.1	Przepust z rury karbowanej metalowej Nr ST: D-06.01.01