ZAKRES OPRACOWANIA

13/A

14/A

B

C

A

proj. pion tłoczny kan. sanit.

proj. urządzenie do przetłaczania ścieków, montaż pod umywalką

MYJNIA BR. 9,5 m²

ECPW 37,8 m²

myjka endoskopowa

ŚLUZA 2,6 m²

MYJNIA CZ. 6,2 m²

PRACOWNIA ENDOSKOPII 2,94m²

DZIAŁ DIAGNOSTYKI

KIEROWNIK/SEKRETARIAT 2.13/A 20,5m² wykł. PCV/terakota H=298

Komunikacja 2.12/A 43.46m² wykł.PCV

rozdzielnia gazów medycznych

SZACHT WOD. 2.SZW_1

SZACHT KANAL. 2.SZK_2

SZACHT KANAL.

PE Ø40mm

PP Ø25mm

DN15

DN20

DN100

DRY 300

proj. zawór termostatyczny DN15

istn. pion wodociągowy W1

istn. pion kanalizacyjny DN100- S1

istn. pion wodociągowy W2

istn. pion kanalizacyjny DN70- S3

proj. przewód ks pod stropem niższej kondygnacji

istn. pion kanalizacyjny DN100- S2

Pb 0,5mm

Pb 1mm

SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 SW.5

D.1 D.2 D.3 D.4 D.5

LEGENDA

- proj. przewód zimnej wody użytkowej
- proj. przewód ciepłej wody użytkowej
- proj. przewód wody cyrkulacyjnej
- proj. przewód odprowadzający skropliny z klim.
- proj. przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej
- proj. przewód instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem niższej kondygnacji
- proj. przewód instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej

UWAGI:

Podana lokalizacja istniejących pionów instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej została oszacowana na podstawie archiwlanej dokumentacji projektowej instalacji wod-kan.

Projektowaną instalację wodociągową wykonać z rur i kształtek stalowych. Główne przewody rozporwadzające (zwu, cwu, cyr.) prowadzić pod stropem w przestrzeni sufitów podwieszanych, poniżej podciągów.

Podłączenie instalacji wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków z projektowanej myjki endoskopowej wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z wypełnieniem masą pęczniejąca o odporności danej przegrody.

II PIĘTRO

inwestor

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68 Pabianice 95-200

projektant

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski
Piotr Adach
Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź
ul. Ptasia 5/10,
tel./fax 42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: SANITARNA

Nr umowy: UMOWA Nr 72/759/ZP/WŁ/U/2023

Projektant: mgr inż. PIOTR SIEKIERKOWSKI
upr.bud. KUP/0133/POOS/05
specjalizacja: instalacje sanitarne
Podpis

Sprawdzający: mgr inż. PRZEMYSŁAW LEWANDOWSKI
upr.bud. KUP/0099/PWBS/16
specjalizacja: instalacje sanitarne
Podpis

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
PROJEKT PRACOWNI ECPW

95-200 Pabianice ul. Jana Pawła II 68
#Lokalizacja - Obwód działki

Tytuł rysunku
RZUT Z INSTALACJAMI WOD-KAN

Nr identyfikacyjny dokumentu: **72.IS.WOKS.L.01**

Nr rewizji: 01

Data: **2023.06.02**

Skala rysunku: **1:50**