

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu
ul. E. Szanieckiej 1
ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 44 23 398 (ul. E. Szanieckiej),
tel. +48 61 44 22 450 (ul. Tysiąclecia 6),

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIARAMI PRAC - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] - PLAN NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

NAZWA INWESTYCJI: RMEONT SALI SPORTOWEJ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA -
DZIAŁANIA REMONTOWE PLANU NAPRAWCZEGO DLA USUNIĘCIA
PRZYCZYN ZUŻYĆ TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I
ŚRODOWISKOWYCH -
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu
ul. E. Szanieckiej 1
ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 44 23 398 (ul. E. Szanieckiej),
tel. +48 61 44 22 450 (ul. Tysiąclecia 6),
NAZWA INWESTORA: POWIAT NOWOTOMYSKI
ADRES INWESTORA: UL. POZNAŃSKA 33, 64- 300 NOWY TOMYŚL

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

MGR INŻ. MATEUSZ URAMOWSKI. UPR. NR
WKP/0259/OWOK/13

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DYREKTOR ŁUKASZ FRANŃSKI

DATA OPRACOWANIA:

2024-06-10

Stawka roboczogodziny 0,00 zł
POZIOM CEN: I KWARTAŁ 2024
Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)
Ceny średnie RMS (Intercenbud)
Ceny średnie RMS z narzutami (Intercenbud)
INTERCENBUD
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

Strona Tytułowa	1
Spis treści	3
Ogólna charakterystyka obiektu	4
Tabela elementów scalonych	5
Przedmiar	6
1 REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMANSTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6	6
Podsumowanie	8
Kosztorys ofertowy	9
1 REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMANSTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6	9
WYCENA OFERTOWA	10
1 REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMANSTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6	10
Zestawienie robocizny	22
Zestawienie sprzętu	22
Zestawienie materiałów	22

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Malowanie sali (trzy kolory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN GÓRNYCH NA KONSOLACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PLAN REMONTOWO-NAPRAWCZY DLA ZESPÓLU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU					
1		REMONT WYKONCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6			
1.1		Malowanie sali (trzy kolory)			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenia i organizacja prace remontowych wewnętrznych - Osłony okien oraz posadzek folią polietylenową	m2		
		11,55 * 23,60 + 6,50 * 23,6	m2	425,980	
				RAZEM	425,980
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż z powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Ponowny montaż na powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie i demontaż wentyloatorów dachowych oraz elementów rozet, okuć wraz z utylizacją i wywozem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Powierzchnie sufitowe - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11,55 * 23,6	m2	272,580	
				RAZEM	272,580
6 d.1.1	KNR 4-01 1206-05	Kompleksowe prace malarskie Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Caparol Samtex 3, kolor biały RAL 9010 dla starych tynków wewnętrznych powierzchni sufitowych sali sportowej	m2		
		11,55 * 23,6	m2	272,580	
				RAZEM	272,580
7 d.1.1	KNR 7-12 0213-02	Malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji kratowych, tężników lub rygli konstrukcji nośnej dachu	m2		
		7 * (0,7 + 0,70) * 11,55	m2	113,190	
				RAZEM	113,190
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian o wysokości do 6,50 m pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2)	m2	456,950	
				RAZEM	456,950
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi np. Greinplast Premium FWAG - farba ceramiczna z jonami srebra(trzy kolory) starych tynków wewnętrznych ścian sali sportowej - praca na wysokości 5-10 m	m2		
		6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2)	m2	456,950	
				RAZEM	456,950
10 d.1.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne lamperii tynków lakierem satynowym na wysokość 3,0 m (połowa wysokości sali)	m2		
		3,0 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2)	m2	210,900	
				RAZEM	210,900
11 d.1.1	KNR AT-43 0204-01	Montaż poszycia i osłon ścian okiennych z płyt gipsowo- włóknowych typu Fermacell grubości 15 mm ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) wraz z szpachlowaniem i wtopieniem siatki zbrojącej	m2		
		2,50 * 2,60 * 8	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
12 d.1.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		4	kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12 * 2 + 23,6 * 2	m	71,200	
				RAZEM	71,200
14 d.1.1	KNKRB 2 1405-01	Remont parapetów okiennych pasma niskiego (na szerokość do 40 cm) i Malowanie powierzchni czołowych parapetów wewnętrznych o długości do 3,0 m wraz z naprawami tynkarskimi	m		
		2,65 * 8	m	21,200	
				RAZEM	21,200
1.2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
15 d.1.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz zestawów drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2, komplety dmeontaż i utylizacja	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	KSNR 2 1202-03	Dostawa, kopmlekoswa obróbka osadzenia, Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych o wym. 90+50 cm x 210 cm, półtoręj skrzydłowe, zamek paniczny, samozamykacz, skrzydła z blendą o podwyższonej odporności na uderzenia mechaniczna, malowane lakierem na wskazany kolor RAL	m2		
		2 * 1,50 * 2,10	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN GÓRNYCH NA KONSOLACH			
17 d.1.3	KW 1 0901-01	SIATKI OCHRONNE NA OKNA (osie górne z obu storn sali) Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 3,7 x 1,50 m - 14 sztuk, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary m2 72,52 Montaż siatek osłonowych i piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m2		
		23,60 * 1,50 * 2	m2	71	
				RAZEM	71
18 d.1.3	KW 1 0101-27	BOISKO GŁÓWNE DO GRY W KOSZYKOWKĘ - dmeontaż, renowacja malarska i kompleksowy ponowny montaż tablic do gry w koszykówkę	kpl		
		6	kpl	6	
				RAZEM	6
1.4	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE			
19 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i Obsadzenie, kompleksowy montaż wentylatorów wyciągowych na dachu (np. Wentylator dachowy konwektor WVPKH-315-1400-400V) + rozety sufitowe (wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, usuwanie wilgoci) wraz z technika obsadzenia i podłączeniem instalacji elektrycznej - wentylatory dachowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		12 + 3	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany Dla łączników instalacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Wymiana gniazd zasilania elektrycznego Gniazda pojedyncze przemysłowe 230 V hermetyczne IP20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetlenia podstawowego natynkowe - DEMONTAŻ, UMYCIE OPRAWY I MONTAŻ PO PRACACH MALARSKICH	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.1.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.20	m	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.1.4	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
29 d.1.4	KNNR 5 0205-01 analogia	Doprowadzanie z rozdzielni elektrycznej TN-S - obwodów zasilających wentylatory wyciągowe - prace instalacyjne wraz z montażem okablowania 3x 4mm ² przewody elektryczne z materiałami montażowymi	m		
		3 * 65	m	195,000	
				RAZEM	195,000

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

PLAN REMONTOWO-NAPRAWCZY DLA ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓLEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL. TYSIĄCLECIA 6				
1.1		Malowanie sali (trzy kolory)				
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenia i organizacja prace remontowych wewnętrznych - Osłony okien oraz posadzek folią polietylenową	m2	425,980	0,00	0,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż z powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.	10,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Ponowny montaż na powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.	10,000	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie i demontaż wentyloatorów dachowych oraz elementów rozet, okuć wraz z utylizacją i wywozem	szt.	3,000	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Powierzchnie sufitowe - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	272,580	0,00	0,00
6 d.1.1	KNR 4-01 1206-05	Kompleksowe prace malarskie Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Caparol Samtex 3, kolor biały RAL 9010 dla starych tynków wewnętrznych powierzchni sufitowych sali sportowej	m2	272,580	0,00	0,00
7 d.1.1	KNR 7-12 0213-02	Malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji kratowych, tężników lub rygli konstrukcji nośnej dachu	m2	113,190	0,00	0,00
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian o wysokości do 6,50 m pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	456,950	0,00	0,00
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi np. Greinplast Premium FWAG - farba ceramiczna z jonami srebra(trzy kolory) starych tynków wewnętrznych ścian sali sportowej - praca na wysokości 5-10 m	m2	456,950	0,00	0,00
10 d.1.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne lamperii tynków lakierem satynowym na wysokość 3,0 m (połowa wysokości sali)	m2	210,900	0,00	0,00
11 d.1.1	KNR AT-43 0204-01	Montaż poszycia i osłon ścian okiennych z płyt gipsowo-włóknowych typu Fermacell grubości 15 mm ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) wraz z szpachlowaniem i wtopieniem siatki zbrojącej	m2	52,000	0,00	0,00
12 d.1.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	4,000	0,00	0,00
13 d.1.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	71,200	0,00	0,00
14 d.1.1	KNKRB 2 1405-01	Remont parapetów okiennych pasma niskiego (na szerokość do 40 cm) i Malowanie powierzchni czołowych parapetów wewnętrznych o długości do 3,0 m wraz z naprawami tynkarskimi	m	21,200	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie sali (trzy kolory)						0,00
1.2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
15 d.1.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz zestawów drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2, komplety dmeontaż i utylizacja	szt	2,000	0,00	0,00
16 d.1.2	KSNR 2 1202-03	Dostawa, kopmlekoswa obróbka osadzenia, Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych o wym. 90+50 cm x 210 cm, półtoręj skrzydłowe, zamek paniczny, samozamykacz, skrzydła z blendą o podwyższonej odporności na uderzenia mechaniczna, malowane lakierem na wskazany kolor RAL	m2	6,300	0,00	0,00
Razem dział: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ						0,00
1.3		DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN GÓRNYCH NA KONSOLACH				
17 d.1.3	KW 1 0901-01	SIATKI OCHRONNE NA OKNA (osie górne z obu storn sali) Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 3,7 x 1,50 m - 14 sztuk, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary m2 72,52 Montaż siatek osłonowych i piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m2	71	0,00	0,00

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
18 d.1.3	KW 1 0101-27	BOISKO GŁÓWNE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ - dmeontaż, renowacja malarska i kompleksowy ponowny montaż tablic do gry w koszykówkę	kpl	6	0,00	0,00
Razem dział: DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN GÓRNYCH NA KONSOLACH						0,00
1.4	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE				
19 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i Obsadzenie, kompleksowy montaż wentylatorów wyciągowych na dachu (np. Wentylator dachowy konwektor WVPKH-315-1400-400V) + rozety sufitowe (wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, usuwanie wilgoci) wraz z technika obsadzenia i podłączeniem instalacji elektrycznej - wentylatory dachowe	szt.	3,000	0,00	0,00
20 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	15,000	0,00	0,00
21 d.1.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany Dla łączników instalacyjnych	szt.	4,000	0,00	0,00
22 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
23 d.1.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	szt.	4,000	0,00	0,00
24 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt.	2,000	0,00	0,00
25 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Wymiana gniazd zasilania elektrycznego Gniazda pojedyncze przemysłowe 230 V hermetyczne IP20	szt.	3,000	0,00	0,00
26 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetlenia podstawowego natynkowe - DEMONTAŻ, UMYCIE OPRAWY I MONTAŻ PO PRACACH MALARSKICH	kpl.	6,000	0,00	0,00
27 d.1.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	15,000	0,00	0,00
28 d.1.4	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0,300	0,00	0,00
29 d.1.4	KNNR 5 0205-01 analogia	Doprowadzanie z rozdzielni elektrycznej TN-S - obwodów zasilających wentylatory wyciągowe - prace instalacyjne wraz z montażem okablowania 3x 4mm ² przewody elektryczne z materiałami montażowymi	m	195,000	0,00	0,00
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE						0,00
Razem dział: REMONT WYKONCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMANSTYCZNEJ -						0,00
OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: PLAN REMONTOWO-NAPRAWCZY DLA ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU								
1		REMONT WYKONCZENIOWY NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SALI GIMANSTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6						0,00
1.1		Malowanie sali (trzy kolory)						0,00
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Zabezpieczenia i organizacja prace remontowych wewnętrznych - Osłony okien oraz posadzek folią polietylenową	m ²		0,00		11,55 * 23,60 + 6,50 * 23,6 = 425,980	0,00
		--Robocizna--						

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
1*	999	robocizna 0,2127 r-g/m2	r-g	0,2127	0,00	0,000			
2*	1560499	--Materiały-- folia kalandrowana PE 0,20 mm 1 m2/m2	m2	1,0000	0,00	0,000			
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,0072 100 szt./m2	100 szt.	0,0072	0,00	0,000			
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000			
5*	35111	--Sprzęt-- żuraw okienny przenośny 0,0135 m-g/m2	m-g	0,0135	0,00	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:									
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja:								11,55 * 23,60 + 6,50 * 23,6 = 425,980	0,00
Cena jednostkowa									
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż z powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.		0,00		10,000	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,00	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:									
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja:								10,000	0,00
Cena jednostkowa									
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Ponowny montaż na powierzchni ścian wyposażenia sali sportowej - drabinki gimnastyczne podwójne, przeznaczone do dalszego wbudowania	szt.		0,00		10,000	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2 r-g/szt.	r-g	2,0000	0,00	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:									
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja:								10,000	0,00
Cena jednostkowa									
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie i demontaż wentylatorów dachowych oraz elementów rozet, okuć wraz z utylizacją i wywozem	szt.		0,00		3,000	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 10 r-g/szt.	r-g	10,0000	0,00	0,000			
Razem koszty bezpośrednie:									
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja:								3,000	0,00
Cena jednostkowa									
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Powierzchnie sufitowe - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		0,00		11,55 * 23,6 = 272,580	0,00	
		--Robocizna--							

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	0,0920	0,00	0,000		
2*	1530101	--Materiały-- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 dm3/m2	dm3	0,0220	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							11,55 * 23,6 = 272,580	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 4-01 1206-05	Kompleksowe prace malarskie Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Caparol Samtex 3, kolor biały RAL 9010 dla starych tynków wewnętrznych powierzchni sufitowych sali sportowej	m2		0,00		11,55 * 23,6 = 272,580	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,635 r-g/m2	r-g	0,6350	0,00	0,000		
2*	1530000	--Materiały-- grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,1800	0,00	0,000		
3*	1511799	Farba Caparol Samtex 3 0,085 dm3/m2	dm3	0,0850	0,00	0,000		
4*	1530599	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,0430	0,00	0,000		
5*	1511599	farba Caparol Samtex do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,0990	0,00	0,000		
6*	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki białe 0,517 dm3/m2	dm3	0,5170	0,00	0,000		
7*	1740100	gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0000	0,00	0,000		
8*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,483 ark/m2	ark	0,4830	0,00	0,000		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							11,55 * 23,6 = 272,580	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 7-12 0213-02	Malowanie farbami epoksydowymi konstrukcji kratowych, tężników lub rygli konstrukcji nośnej dachu	m2		0,00		7 * (0,7 + 0,70) * 11,55 = 113,190	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3357*3 = 1,0071 r-g/m2	r-g	1,0071	0,00	0,000		
2*	1512201	--Materiały-- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 0,138*3 = 0,414 dm3/m2	dm3	0,4140	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	1530511	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania 0,01104 dm3/m2	dm3	0,0110	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 % --Sprzęt--	%	0,9000		0,000		
5*	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00	0,000		
6*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0004 m-g/m2	m-g	0,0004	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							7 * (0,7 + 0,70) * 11,55 = 113,190	0,00
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian o wysokości do 6,50 m pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		0,00		6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 456,950	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,295 r-g/m2	r-g	0,2950	0,00	0,000		
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0003	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 456,950	0,00
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi np. Greinplast Premium FWAG - farba ceramiczna z jonami srebra (trzy kolory) starych tynków wewnętrznych ścian sali sportowej - praca na wysokości 5-10 m	m2		0,00		6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 456,950	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna (0,119*2 = 0,238) * 1,1 = 0,2618 r-g/m2	r-g	0,2618	0,00	0,000		
2*	1510899	--Materiały-- farby Greinplast Premium FWAG - to farba ceramiczna z jonami srebra 0,4 dm3/m2	dm3	0,4000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							6,50 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 456,950	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10 d.1.1	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne lamperii tynków lakierem satynowym na wysokość 3,0 m (połowa wysokości sali)	m2		0,00		3,0 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 210,900	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,2464 r-g/m2	r-g	0,2464	0,00	0,000		
2*	1513299	--Materiały-- lakier satynowy 0,286 dm3/m2	dm3	0,2860	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0003	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							3,0 * (11,55 * 2 + 23,60 * 2) = 210,900	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNR AT-43 0204-01	Montaż poszycia i osłon ścian okiennych z płyt gipsowo-włóknowych typu Fermacell grubości 15 mm ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) wraz z szpachlowaniem i wtopieniem siatki zbrojącej	m2		0,00		2,50 * 2,60 * 8 = 52,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,74 r-g/m2	r-g	1,7400	0,00	0,000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-włóknowe Fermacell typ A gr. 15 mm 1,03 m2/m2	m2	1,0300	0,00	0,000		
3*	1323399	profil RIGIPS C RIGISTIL 2,63 m/m2	m	2,6300	0,00	0,000		
4*	1323499	łącznik wzdłużny RIGIPS GL3 do profili C RIGISTIL 0,53 szt/m2	szt	0,5300	0,00	0,000		
5*	1346399	wkręt RIGIPS TN 25 21 szt/m2	szt	21,0000	0,00	0,000		
6*	1346399	wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm 13 szt/m2	szt	13,0000	0,00	0,000		
7*	1346030	wkręt do drewna 6,3 szt/m2	szt	6,3000	0,00	0,000		
8*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,42 m/m2	m	0,4200	0,00	0,000		
9*	1740258	masa szpachlowa RIGIPS VARIO 0,26 kg/m2	kg	0,2600	0,00	0,000		
10*	3902099	taśma spoinowa RIGIPS 1,47 szt/m2	szt	1,4700	0,00	0,000		
11*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 0,11 kg/m2	kg	0,1100	0,00	0,000		
12*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%	0,5000		0,000		

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
13*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,056 m-g/m2	m-g	0,0560	0,00	0,000		
14*	at001	środek transportowy 0,017 m-g/m2	m-g	0,0170	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							2,50 * 2,60 *	0,00
							8 = 52,000	
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 8,59 r-g/kol.	r-g	8,5900	0,00	0,000		
2*	2791500	--Materiały-- płyty pomostowe długie 0,11 m2/kol.	m2	0,1100	0,00	0,000		
3*	2791501	płyty pomostowe krótkie 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00	0,000		
4*	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,007 m3/kol.	m3	0,0070	0,00	0,000		
5*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,002 m3/kol.	m3	0,0020	0,00	0,000		
6*	1340399	haki do muru 0,32 kg/kol.	kg	0,3200	0,00	0,000		
7*	1120604	drut stalowy okrągły 3 mm 0,24 kg/kol.	kg	0,2400	0,00	0,000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
9*	48300	--Sprzęt-- rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 6-8 m 2,43 m-g/kol.	m-g	2,4300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		0,00		12 * 2 + 23,6 * 2 = 71,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,168 r-g/m	r-g	0,1680	0,00	0,000		
2*	1512900	--Materiały-- szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,021 dm3/m	dm3	0,0210	0,00	0,000		
3*	1530000	grunt pokostowy 0,046 dm3/m	dm3	0,0460	0,00	0,000		
4*	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,026 dm3/m	dm3	0,0260	0,00	0,000		
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,027 ark/m	ark	0,0270	0,00	0,000		
6*	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,04 dm3/m	dm3	0,0400	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	1050199	benzyna do lakierów 0,015 dm3/m	dm3	0,0150	0,00	0,000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%	2,0000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							12 * 2 + 23,6 * 2 = 71,200	0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	KNKRB 2 1405-01	Remont parapetów okiennych pasma niskiego (na szerokość do 40 cm) i Malowanie powierzchni czołowych parapetów wewnętrznych o długości do 3,0 m wraz z naprawami tynkarskimi	m		0,00		2,65 * 8 = 21,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,2824 r-g/m	r-g	0,2824	0,00	0,000		
2*	1511499	--Materiały-- farba ftalowa nawierzchniowa 0,019 dm3/m	dm3	0,0190	0,00	0,000		
3*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,019 dm3/m	dm3	0,0190	0,00	0,000		
4*	1530502	rozcieńczalnik 0,0083 dm3/m	dm3	0,0083	0,00	0,000		
5*	3920099	plytki ceramiczne +zaprawa i materiały montażowe 0,525 m2/m	m2	0,5250	0,00	0,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
7*	39599	--Sprzęt-- środek transportowy 0,0001 m-g/m	m-g	0,0001	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							2,65 * 8 = 21,200	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Malowanie sali (trzy kolory)								
Razem koszty bezpośrednie: 0,00								
RAZEM: 0,00								
1.2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ						0,00
15 d.1.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz zestawów drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2, komplety dmeontaż i utylizacja	szt		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 3 r-g/szt	r-g	3,0000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							2,000	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.1.2	KSNR 2 1202-03	Dostawa, kompleksowa obróbka osadzenia, Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych o wym. 90+50 cm x 210 cm, półtorej skrzydłowe, zamek paniczny, samozamykacz, skrzydła z blendą o podwyższonej odporności na uderzenia mechaniczna, malowane lakierem na wskazany kolor RAL	m2		0,00		2 * 1,50 * 2,10 = 6,300	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 13,36 r-g/m2	r-g	13,3600	0,00	0,000		
2*	1322099	--Materiały-- drzwi aluminiowe wewnętrzne 140x210 cm 1 m2/m2	m2	1,0000	0,00	0,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5,5 %	%	5,5000		0,000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							2 * 1,50 * 2,10 = 6,300	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3	DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN GÓRNYCH NA KONSOLACH							0,00
17 d.1.3	KW 1 0901-01	SIATKI OCHRONNE NA OKNA (osie górne z obu storn sali) Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 3,7 x 1,50 m - 14 sztuk, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny, szary m2 72,52 Montaż siatek osłonowych i piłkochwyków na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	m2		0,00		23,60 * 1,50 * 2 = 71	0,00
1*	860198197	--Materiały-- SIATKI OCHRONNE OKIEN I OTWORÓW NP. PESMENPOL 1 m2/m2	m2	1,0000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							23,60 * 1,50 * 2 = 71	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
18 d.1.3	KW 1 0101-27	BOISKO GŁÓWNE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ - dmeontaż, renowacja malarska i kompleksowy ponowny montaż tablic do gry w koszykówkę	kpl		0,00		6	0,00
1*	776476462	--Materiały-- renowacja tablic koszykówki 1 kPL./kpl	kPL.	1,0000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							6	0,00
Cena jednostkowa								
Razem DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW OKIEN dział: GÓRNYCH NA KONSOLACH								
Razem koszty bezpośrednie: 0,00								
RAZEM: 0,00								
1.4	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE						0,00
19 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i Obsadzenie, kompleksowy montaż wentylatorów wyciągowych na dachu (np. Wentylator dachowy konwektor WVPKH-315-1400-400V) + rozety sufitowe (wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie, usuwanie wilgoci) wraz z techniką obsadzenia i podłączeniem instalacji elektrycznej - wentylatory dachowe	szt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 20,68 r-g/szt.	r-g	20,6800	0,00	0,000		
2*	1800199	--Materiały-- Wentylator dachowy konwektor WVPKH-315-1400-400V 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00	0,000		
3*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją sufitowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%	1,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
20 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		0,00		12 + 3 = 15,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,0798 r-g/m	r-g	0,0798	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:								
							12 + 3 = 15,000	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
21 d.1.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany Dla łączników instalacyjnych	szt.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,0914 r-g/szt.	r-g	0,0914	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty pośrednie								
Razem pozycja:								
							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
22 d.1.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,084 r-g/szt.	r-g	0,0840	0,00	0,000		
2*	7540021	--Materiały-- Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60 1,02 szt/szt.	szt	1,0200	0,00	0,000		
3*	0000000	Materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty pośrednie								
Razem pozycja:								
							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
23 d.1.4	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	szt.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	0,2730	0,00	0,000		
2*	7530364	--Materiały-- Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą 1,02 szt/szt.	szt	1,0200	0,00	0,000		
3*	0000000	Materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty pośrednie								
Razem pozycja:								
							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
24 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,458 r-g/szt. --Materiały--	r-g	0,4580	0,00	0,000		

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	7519999	Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt	1,0200	0,00	0,000		
3*	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
25 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Wymiana gniazd zasilania elektrycznego Gniazda pojedyncze przemysłowe 230 V hermetyczne IP20	szt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,458 r-g/szt.	r-g	0,4580	0,00	0,000		
2*	7519999	--Materiały-- Gniazda pojedyncze przemysłowe 230 V hermetyczne IP20	szt	1,0200	0,00	0,000		
3*	0000000	Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawa oświetlenia podstawowego natynkowe - DEMONTAŻ, UMYCIE OPRAWY I MONTAŻ PO PRACACH MALARSKICH	kpl.		0,00		6,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,92 r-g/kpl.	r-g	0,9200	0,00	0,000		
2*	0000000	--Materiały-- Materiały pomocnicze	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							6,000	0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		poz.20 = 15,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,315 r-g/m	r-g	0,3150	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							poz.20 = 15,000	0,00
Cena jednostkowa								
28 d.1.4	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		0,00		0,300	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 4,03 r-g/m3	r-g	4,0300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							0,300	0,00
Cena jednostkowa								

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

WYCENA OFERTOWA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1700306	Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg 0,191 t/m3	t	0,1910	0,00	0,000		
3*	1601700	Piasek 1,1 m3/m3	m3	1,1000	0,00	0,000		
4*	1720210	Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg 0,16 t/m3	t	0,1600	0,00	0,000		
5*	0000000	Materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							0,300	0,00
Cena jednostkowa								
29 d.1.4	KNNR 5 0205-01 analogia	Doprowadzanie z rozdzielni elektrycznej TN-S - obwodów zasilających wentylatory wyciągowe - prace instalacyjne wraz z montażem okablowania 3x 4mm2 przewody elektryczne z materiałami montażowymi	m		0,00		3 * 65 = 195,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- Robocizna 0,0546 r-g/m	r-g	0,0546	0,00	0,000		
2*	7951007	--Materiały-- przewody elektryczne z materiałami montażowymi 1,04 m/m	m	1,0400	0,00	0,000		
3*	0000000	Materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%	2,5000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja:							3 * 65 = 195,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WENTYLATORY dział: WYWIEWNE - KOREKTY, DEMONTAŻE I MONTAŻE								
Razem koszty bezpośrednie: 0,00								
RAZEM: 0,00								
Razem REMONT WYKOŃCZENIOWY NIEZBĘDNYCH dział: ELEMENTÓW SALI GIMNASTYCZNEJ - OBIEKT SZKOŁY UL.TYSIĄCLECIA 6								
Razem koszty bezpośrednie: 0,00								
RAZEM: 0,00								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
PLAN REMONTOWO-NAPRAWCZY DLA ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	1 065,7573	0,00	0,00
2	999	Robocizna	r-g	27,3816	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	wyciąg	m-g	2,9120	0,00	0,00	
2	środek transportowy	m-g	0,0021	0,00	0,00	
3	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,0453	0,00	0,00	
4	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,0453	0,00	0,00	
5	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 6-8 m	m-g	9,7200	0,00	0,00	
6	środek transportowy	m-g	0,1890	0,00	0,00	
7	żuraw okienny przenośny	m-g	5,7507	0,00	0,00	
8	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	0,0633	0,00	0,00	
9	środek transportowy	m-g	0,8840	0,00	0,00	
RAZEM						0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	gwoździe budowlane okrągłe gołe	100 szt.	3,0671	0,0000	3,0671	0,00	0,00
3	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm3	142,4191	0,0000	142,4191	0,00	0,00
4	grunt pokostowy	dm3	52,3396	0,0000	52,3396	0,00	0,00
5	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	1,8512	0,0000	1,8512	0,00	0,00
6	papier ścierny w arkuszach	ark	133,5785	0,0000	133,5785	0,00	0,00
7	benzyna do lakierów	dm3	1,0680	0,0000	1,0680	0,00	0,00
8	mydło techniczne maziste (szare) 65%	dm3	5,9968	0,0000	5,9968	0,00	0,00
9	emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	46,8607	0,0000	46,8607	0,00	0,00
10	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania	dm3	1,2496	0,0000	1,2496	0,00	0,00
11	gips szpachlowy	t	0,1371	0,0000	0,1371	0,00	0,00
12	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	2,8480	0,0000	2,8480	0,00	0,00
13	płyty pomostowe długie	m2	0,4400	0,0000	0,4400	0,00	0,00
14	płyty pomostowe krótkie	m2	0,1200	0,0000	0,1200	0,00	0,00
15	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0280	0,0000	0,0280	0,00	0,00
16	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0080	0,0000	0,0080	0,00	0,00
17	haki do muru	kg	1,2800	0,0000	1,2800	0,00	0,00
18	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,9600	0,0000	0,9600	0,00	0,00
19	Wentylator dachowy konwektor WVPKH-315-1400-400V	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
20	folia kalandrowana PE 0,20 mm	m2	425,9800	0,0000	425,9800	0,00	0,00
21	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	11,7209	0,0000	11,7209	0,00	0,00
22	gips budowlany	t	0,0011	0,0000	0,0011	0,00	0,00
23	Farba Caparol Samtex 3	dm3	23,1693	0,0000	23,1693	0,00	0,00
24	farba Caparol Samtex do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	26,9854	0,0000	26,9854	0,00	0,00
25	farby Greinplast Premium FWAG - to farba ceramiczna z jonami srebra	dm3	182,7800	0,0000	182,7800	0,00	0,00
26	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,4028	0,0000	0,4028	0,00	0,00
27	farba olejna do gruntowania	dm3	0,4028	0,0000	0,4028	0,00	0,00

WYCENA KOSZTORYSOWA PRAC BUDOWLANYCH

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
28	rozcieżczalnik	dm3	0,1760	0,0000	0,1760	0,00	0,00
29	lakier satynowy	dm3	60,3174	0,0000	60,3174	0,00	0,00
30	Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60	szt	4,0800	0,0000	4,0800	0,00	0,00
31	Materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
32	Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	szt	4,0800	0,0000	4,0800	0,00	0,00
33	Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	szt	2,0400	0,0000	2,0400	0,00	0,00
34	Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg	t	0,0573	0,0000	0,0573	0,00	0,00
35	Piasek	m3	0,3300	0,0000	0,3300	0,00	0,00
36	Wapno hydratyzowane w opakowaniu 25-30 kg	t	0,0480	0,0000	0,0480	0,00	0,00
37	Gniazda pojedyncze przemysłowe 230 V hermetyczne IP20	szt	3,0600	0,0000	3,0600	0,00	0,00
38	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją sufitowe	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
39	przewody elektryczne z materiałami montażowymi	m	202,8000	0,0000	202,8000	0,00	0,00
40	plytki ceramiczne +zaprawa i materiały montażowe	m2	11,1300	0,0000	11,1300	0,00	0,00
41	profil RIGIPS C RIGISTIL	m	136,7600	0,0000	136,7600	0,00	0,00
42	łącznik wzdłużny RIGIPS GL3 do profili C RIGISTIL	szt	27,5600	0,0000	27,5600	0,00	0,00
43	wkręt RIGIPS TN 25	szt	1 092,0000	0,0000	1 092,0000	0,00	0,00
44	wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt	676,0000	0,0000	676,0000	0,00	0,00
45	wkręt do drewna	szt	327,6000	0,0000	327,6000	0,00	0,00
46	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm	m	21,8400	0,0000	21,8400	0,00	0,00
47	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	13,5200	0,0000	13,5200	0,00	0,00
48	taśma spoinowa RIGIPS	szt	76,4400	0,0000	76,4400	0,00	0,00
49	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	5,7200	0,0000	5,7200	0,00	0,00
50	płyty gipsowo-włoknowe Fermacell typ A gr. 15 mm	m2	53,5600	0,0000	53,5600	0,00	0,00
51	drzwi aluminiowe wewnętrzne 140x210 cm	m2	6,3000	0,0000	6,3000	0,00	0,00
52	SIATKI OCHRONNE OKIEN I OTWORÓW NP. PESMENPOL	m2	71,0000	0,0000	71,0000	0,00	0,00
53	renowacja tablic koszykówki	kPL.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**