

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont części pomieszczeń w P.P. w Czeremsze - remont kl. schodowej i części pomieszczeń I piętra (Hol, WC interesantów, pokój dyżurnego):

1. ROBOTY BUDOWLANE

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- likwidacja części ścianek działowych i stolarki drzwiowej na I piętrze i parterze
- zamurowania i uzupełnienia tynku
- wymiana okna podawczego na okno fix. z podokiennikiem z kasetą podawczą na I piętrze
- wykonanie zabudów pionów inst. wod.-kan.,
- wykonanie ścianki działowej z płyt g/k
- montaż naświetla i drzwi wewnętrznych w nowej ściance działowej g/k
- rozebranie posadzki i okładzin stopni z lastryko
- wyrównanie podłoża posadzek, wyrównanie wysokości stopni biegów
- wymiana pochwytów na biegach schodów
- malowanie f. poliwinylową podokienników metalowych, ościeżnic metalowych, krat na kl. schodowej, krat w holu I piętra i na parterze
- uzupełnienia posadzek z gresu i wykonanie okładzin schodów z płytek, wraz z cokolikami
- wykonanie okładzin z płytek na podokiennikach okien kl. schodowej
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na ścianach holu I piętra, parteru i kl. Schodowej
- remont posadzki z płytek w pom. WC na I piętrze – wymiana warstw podłogi wraz z izolacjami, podkładem i posadzką z płytek
- wymiana okładzin ścian z płytek w WC j.w.
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów
- malowanie farbą lateksową ścian i sufitów
- wymiana skrzydeł części drzwi wewnętrznych

2. ROBOTY SANITARNE

Zakres robót sanitarnych obejmuje:

- wymianę wewnętrznej instalacji wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi w pionie pomieszczenia WC interesantów na I piętrze,
- likwidację wewnętrznych hydrantów p.poż

3. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zakres robót elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych wraz z osprzętem
- wymianę drzwiczek dwuskrzydłowych do rozdzielni elektrycznej
- wykonanie instalacji oświetleniowej z montażem opraw oświetleniowych
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd DATA 230V
- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z montażem gniazd 2xRJ45 kat 6 i montażem panelu rozdzielczego 24xRJ45
- wykonanie pomiarów elektrycznych i logicznych