

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie i płytkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.83	m ²	17.830	
				RAZEM	17.830
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokój z oknem balkonowym	m ²		
		22.4	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie - listwy łączeniowe z tworzyw sztucznych - profile	m		
		21,82	m	29.440	
		29.44		RAZEM	29.440
4 d.1.1	KNR 2-02 1105-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wysokości h= 10cm - analogia	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża pod położenie nowych płytek	m ²		
		łazienka 5,76m ²	m ²	5.760	
		5.76		RAZEM	5.760
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie starych płytek ściennych wraz z wyrównaniem podłoża pod szpachlowanie i malowanie	m ²		
		Kuchnia 5m ²	m ²	7.180	
		łazienka 2,18m ²		RAZEM	7.180
		7.18			
7 d.1.1	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek - łazienka i kuchnia - wraz z przygotowaniem podłoża pod panele w kuchni i położenia nowych płytek w łazience	m ²		
		8.17	m ²	8.170	
				RAZEM	8.170
8 d.1.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
		5.76	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
9 d.1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
		4.6	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
10 d.1.1	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		5.76	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
11 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą łazienka	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
1.2		Roboty malarskie			
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Przygotowanie podłoża z wewnętrznymi gładziami gipsowymi dwuwarstwowymi na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - usunięcie kołków tapet itp - ściany kuchni, łazienki, pokoju - uzupełnienie bruzdy po montażu odpływu skroplin do pieca	m ²		
		74.43	m ²	74.430	
				RAZEM	74.430
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany łazienki, kuchni, pokoju	m ²		
		74.43	m ²	74.430	
				RAZEM	74.430
14 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Przygotowanie podłoża z wewnętrznymi gładziami gipsowymi dwuwarstwowymi na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - usunięcie kołków tapet itp -sufity kuchni, łazienki, pokoju na sufitach	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
15 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
16 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3		Roboty elektryczne			
18 d.1.3	KNP 06 0403-03.02	Montaż kuchni elektrycznej - zakup i montaż nowej kuchenki 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.3	KNNR-W 9 0210-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu na nowy wraz z jego podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne - łazienka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1.3	KNR AT-15 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.1.3	KNR 4-03 0601-08	Wymiana plafonu sufitowego oraz kinkietu w łazience - analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4		Roboty stolarskie			
24 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielných o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.4	KNR 4-01 0902-03	Wymiana progów drzwiowych - pomiędzy łazienką a pokojem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.4	KNR-W 2-02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.4	Kalkulacja własna	Czyszczenie okien, profili, okuć wraz z usunięciem żaluzji i uzupełnieniem uszkodzeń po nich, czyszczenie drzwi wejściowych	m ²		
		7.1	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
29 d.1.4	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych wraz z wymianą uszczelek - 2 okna i 1 drzwi balkonowe, drzwi wejściowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1.4	Kalkulacja własna	Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.1.4	Kalkulacja własna	Wymiana klamki z szyldem do drzwi wejściowych do mieszkania.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.4	KNR 19-01 1024-24	Wymiana wkładek do drzwi wejściowych - analogia 2szt. wraz z dostarczeniem po 3 szt. kluczy do każdej wkładki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Roboty sanitarne			
33 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe 80cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.5	KNR 0-35 0124-05	Wymiana kabiny natryskowej do kąpieli, trzyścienne, pięciokątne, z szybami ze szkła hartowanego - dostawiane do ściany z płytek ściennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.5	KNR 4-02 0220-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa z szafką lub półpostumentem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.1.5	KNR 0-31 0208-02	Wymiana głowic termostatycznych w grzejnikach	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.5	KNR AT-13 0105-10	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod odpływ skroplin z pieca	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
42 d.1.5	KNNR 4 0207-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - analogia wykonanie podejścia odpływu skroplin z pieca wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
43 d.1.5	KNR 0-35 0113-02	Zawory kątowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.6		Roboty towarzyszące			
44 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie, kuchenki, drzwi, wykładziny, okna itp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000