

PRZEDMIAR ROBÓT

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO - PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1 011-02 D-01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja robót zanikających, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03 d.1 0102-03 D-05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm - wywóz materiału do magazynu ZDM po stronie Wykonawcy	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNNR 6 0801-02 d.1 D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - wywóz materiału po stronie Wykonawcy	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
4	KNNR 6 0806-01 d.1 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - wywóz materiału do magazynu ZDM po stronie Wykonawcy	m		
		114	m	114,000	
				RAZEM	114,000
2		ELEMENTY ULIC I ZJAZDÓW DROGOWYCH			
5	KNNR 6 0403-03 d.2 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		114 + 16	m	130,000	
				RAZEM	130,000
3		WARSTWY KONSTRUKCYJNE, NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDÓW DROGOWYCH			
6	KNNR 6 0102-02 d.3 D-04.01.01	Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - wywóz materiału po stronie Wykonawcy	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
7	KNNR 6 0113-02 d.3 D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
8	KNNR 6 0113-05 d.3 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
9	KNNR 6 0308-01 d.3 D-05.03.05a	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m2		
		616	m2	616,000	
				RAZEM	616,000
10	KNNR 6 0309-02 d.3 D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) wraz ze skropieniem międzywarstwowym [nawierzchnia jezdni + zjazdy drogowe]	m2		
		616 + 80	m2	696,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
				<i>RAZEM</i>	<i>696,000</i>