

Grudziądz, dnia 21.03.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.2.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego**”

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

111. W załączniku 2.2 brakuje precyzyjnego określenia zakresu robót. Proszę o dokładne określenie zakresu robót dla Projektu małej architektury, Proszę o dokładne określenie zakresu robót dla Projektu zieleni,

Odpowiedź:

Zakres Projektu małej architektury obejmuje ogrodzenie terenu wzdłuż ul. Łyskowskiego oraz nowo projektowanej drogi na długości hali A, ogrodzenie zbiornika p.poż., ogrodzenie zbiornika retencyjnego oznaczonego jako ZBIORNIK - 03, wykonanie mostków przeładunkowych przy hali A, wykonanie naprowadzaczy kół, montaż koszy na śmieci.

Zakres zieleni i nasadzeń określono w załączniku do wzoru umowy 06.Hala A – zieleni. Podział części roślinnej należy wykonać na podstawie załącznika oraz projektu zieleni.

112. Czy w ofercie należy kalkulować wykonanie ogrodzenia terenu, jeśli tak proszę o dokładne określenie ilości do wykonania.

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać wzdłuż ul. Łyskowskiego oraz wzdłuż nowo projektowanej drogi na długości hali A.

113. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji oraz brak przedmiarów w przedmiotowym postępowaniu, konieczność wykonania przedmiarów we własnym zakresie, oraz zbliżający się okres świąt ,proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 14.04.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na 28 marca 2023 r.

114. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności na temat płyt warstwowych na dachu hali A tj. w opisie jest ujęty „PIR gr. 160-205mm” a rysunek nr 02/1 rzut dachu „płyta warstwowa z wełną mineralną /17,5-22cm”

Odpowiedź:

Należy przyjąć płytę warstwową PIR gr. 160-205mm

115. Brak na rzucie stopy fundamentowej STL1, ujętej w dokumentacji na rysunku nr KW-01.1.05

Odpowiedź:

Zamawiający załączy poprawiony rzut fundamentów hali A - KW-01.0.01 2023-03-16

116. Proszę o dokładne określenie ilości i parametrów budynków do rozbiórki, (wskazanie lub dokładne określenie na mapie które budynki mają być rozebrane) na rys. 5 pod nazwą Zakres realizacji dróg wewnętrznych i parkingów , zakres dróg do wykonania częściowo przecina istniejące budynki.

Odpowiedź:

W zakresie obiektów kubaturowych postępowanie obejmuje jedynie rozbiórkę obiektów związanych z byłą stacją paliw (wiata konstrukcji stalowej oraz zbiornik), posadowionych bezpośrednio w obrysie projektowanej hali A.

117. Opis przedmiotu zamówienia w części drugiej obejmuje wykonanie budowę hali targowej część A (bez łącznika), zgodnie z projektem. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu hali targowej. Jeżeli tak, to prosimy o umieszczenie na stronie internetowej brakującego projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej tj. (opisu technicznego, dobór modułów fotowoltaicznych, dobór falownika, konstrukcji wsporczej, wstępne rozplanowanie modułów PV).

Odpowiedź:

Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy traktować jako przykładową. Z racji dużego wyboru na rynku paneli fotowoltaicznych, falowników i pozostałych urządzeń Wykonawca ma wolną rękę w wyborze producenta oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. Najważniejszą wytyczną jest minimalna moc elektryczna zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wynosząca 122kW.

Z-ca Dyrektora

/-/ Jarosław Murgała

Opr. Damian Jankowski / Agnieszka Sudziarska

