

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : Komisariat policjiw Starym Mieście - Konin
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Filipiak
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek garażowy			
1	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.1	2011-01	5,71*6,69	m ²	38,200	
				RAZEM	38,200
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	5,71*6,69	m ²	38,200	
				RAZEM	38,200
2		Budynek administracyjny			
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01				
	analogia				
		Pomieszczenie dyżurki - 02 ((4,60*2)+(4,99*2))*2,36	m ²	45,265	
		4,60*4,99	m ²	22,954	
		Pomieszczenie teletechniczne - 03 ((1,60*2)+(2,30*2))*2,36	m ²	18,408	
		1,60*2,3	m ²	3,680	
		Pomieszczenie biurowe - 04 ((3,47*2)+(4,60*2))*2,47	m ²	39,866	
		3,47*4,60	m ²	15,962	
		Pomieszczenie biurowe - 05 ((4,18*2)+(4,63*2))*2,36	m ²	41,583	
		4,18*4,63	m ²	19,353	
		Pomieszczenie sanitarne - 06 4,18*4,02	m ²	16,804	
		Pomieszczenie szatni - 07 1,63*3,84	m ²	6,259	
		Pomieszczenie biurowe - 09 ((1,63*2)+(3,84*2))*2,47	m ²	27,022	
		1,63*3,84	m ²	6,259	
		Pomieszczenie socjalne - 10 ((2,17*2)+(4,02*2))*2,47	m ²	30,579	
		2,17*4,02	m ²	8,723	
		Pomieszczenie K-dta - 11 ((4,02*2)+(2,10*2))*2,47	m ²	30,233	
		4,02*2,10	m ²	8,442	
		HOLL ((3,38*2)+(8,75*2))*2,45	m ²	59,437	
		3,38*8,75	m ²	29,575	
				RAZEM	430,404
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	292,393	m ²	292,393	
				RAZEM	292,393
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	138,011	m ²	138,011	
				RAZEM	138,011
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	292,393*10%	m ²	29,239	
				RAZEM	29,239
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	138,011*10%	m ²	13,801	
				RAZEM	13,801
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	138,011	m ²	138,011	
				RAZEM	138,011
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	292,393	m ²	292,393	
				RAZEM	292,393
3		Listwy odbojowe			
10	NNRNKB	Demontaż starych i montaż nowych listew odbojowych na ścianie	m		
d.3	202 0842-01				
	analogia				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000