

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana podłogi drewnianej			
1 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych 10,40*8,50 < nawa > 5,85*5,65 < prezbiterium > 3,30*4,10 < obejście ołtarza > 8,50*1,60 < chór > 1,50*0,45*9 < schody >	m ² m ² m ² m ² m ²	 88,400 33,053 13,530 13,600 6,075	
				RAZEM	154,658
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych poz.1*1,20	m m	 185,590	
				RAZEM	185,590
3 d.1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego 10,40*2+8,50*2+4,90*2+2,20*2+1,85+1,40	m m	 55,250	
				RAZEM	55,250
4 d.1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie podłoża podłogi drewnianej poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
5 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.1*0,15	m ³ m ³	 23,199	
				RAZEM	23,199
6 d.1	KNR AT-27 0401-05	Isolacja z polimerowej masy uszczelniającej - wklejenie wkładki zbrojącej poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
7 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej wykonywana ręcznie poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
8 d.1	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja z polimerowej masy uszczelniającej wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 3 poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
9 d.1	KNR 2-02 1110-01	Ułożenie płyt OSB gr. 22 mm poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
10 d.1	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek dębowych litych sezonowanych poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
11 d.1	KNR 4-01 0816-01	Szlifowanie podłogi drewnianej poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
12 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podłogi drewnianej lakierem podkładowym poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
13 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podłogi drewnianej lakierem nawierzchniowym Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	 154,658	
				RAZEM	154,658
14 d.1		Usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki podłogi i podłoża (poz.1*0,045)*1,15 (poz.1*0,10)*1,15	m ³ m ³ m ³	 8,004 17,786	
				RAZEM	25,790
2		Zabezpieczenia tymczasowe,roboty porządkowe,demontaż i ponowny montaż elementów wnętrza kościoła			
15 d.2		Zabezpieczenia tymczasowe,roboty porządkowe,demontaż i ponowny montaż elementów wnętrza kościoła Zabezpieczenia tymczasowe Demontaż i ponowny montaż ławek Demontaż i ponowny montaż elementów wnętrza kościoła Demontaż i ponowny montaż elementów instalacji elektrycznej Roboty porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000