
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej nr 6 wg DSD (nr inw. 1243/220)w leśnictwie Wanacja

ADRES INWESTYCJI: oddział leśny 59,90,91,124 leśnictwo Węglów Nadleśnictwo Skarżysko
działki ewidencyjne 59/200, 90/200, 91/200, 124/200 obręb Rataje
gmina Wąchock

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1
26-110 Skarżysko Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inżynierska - drogowa mgr inż. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.07.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	45233142-6		roboty utrzymaniowe			
1.1	45233142-6		remont drogi leśnej			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01		Spulchnienie nawierzchni wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na całej szerokości drogi (3m) w gruncie kat. I-IV głębokości 11 do 20 cm	m2		
			1440.000	m2	1 440.000	
					RAZEM	1 440.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.1	m2	1 440.000	
					RAZEM	1 440.000
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05		Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
			poz.1	m2	1 440.000	
					RAZEM	1 440.000
1.2	45233142-6		remont składowicy długiego zjazdu i drogi dojazdowej			
4 d.1.2	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			1519	m2	1 519.000	
					RAZEM	1 519.000
5 d.1.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.4	m2	1 519.000	
					RAZEM	1 519.000
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-05		Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z mieszanki niezwiązanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2		
			poz.4	m2	1 519.000	
					RAZEM	1 519.000