

Złotego Smoka 6 - remont lokalu II p nr 218A

Identyfikator kosztorysu: ZŁOTEGO SMOKA 6 REMONT LOKALU 218A

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	22,10
20	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,35*2,9)*2+(6,59*2,9)*2+(3,35*6,59)-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	76,09
30	KNR 4-03 1142-1 Demontaż haków, kołków - analogia	szt	8,00
30	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - uzupełnienie dziur po hakach, kołkach - analogia	m2	2,00
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych farbą emulsyjną podkładową - białą [M=0,75] (3,35*2,9)*2+(6,59*2,9)*2-(0,80*2)-(1,02*2,0)	m2	54,01
50	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów (3,35*6,59)	m2	22,08
60	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	54,01
40	KNR 4-01 1215-4 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych [R=2] (1,02*2,0)+(0,70*2,50)	m2	3,79
50	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek [R=2]	m2	13,86
60	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krętek wentylacyjnych	szt	1,00
70	KNR 4-01 909-4 Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych, powierzchnia skrzydeł ponad 0.5 do 2.5 m2	szt	1,00
80	KNR 4-02 WACETOB 509-1 Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 15 mm	szt	1,00
90	KNR 4-01 919-20 Wymiana okuć drzwiowych, klamek z szyldami	szt	1,00