



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY

								RAZEM:	1,255
nr	element	przekrój			długość	ilość	A	V	V razem
		[mm]			[mm]	[szt]	[m2]	[m3]	[m3]
1	pas górny	60	x	200	6992	4	0,012	0,084	0,336
2	pas dolny	60	x	200	12110	2	0,012	0,145	0,29
3	słupek	80	x	200	3676	1	0,016	0,059	0,059
4	słupek	80	x	200	2925	2	0,016	0,047	0,068
5	słupek	80	x	200	2117	2	0,016	0,034	0,068
6	słupek	80	x	200	1309	2	0,016	0,021	0,042
7	krzyżulec	80	x	200	3196	2	0,016	0,051	0,102
8	krzyżulec	80	x	200	2444	2	0,016	0,039	0,078
9	krzyżulec	80	x	200	1764	2	0,016	0,028	0,056
10	bal podporowy	80	x	200	4903	2	0,016	0,078	0,156

SZCZEGÓŁ
MOCOWANIA
WYKRATOWANIA
1 : 10



WKRĘTY
SPAX H.FORCE Ø8/120
(DWUSTRONNIE)



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego
w miejscowości Modzerowo

Adres / Lokalizacja:

województwo kujawsko - pomorskie,
powiat Włocławski, gmina Włocławek,
działka nr 128/59 obręb 0018 Modzerowo

Inwestor:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Główny projektant:

mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Etap:

Projekt techniczny

Branża:

Konstrukcyjna

Tytuł:

Dźwigar D1

Skala:

1:50

Data:

30.11.2021r.

Numer:

K06

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.