



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY

RAZEM:									0,945
nr	element	przekrój			długość	ilość	A	V	V razem
		[mm]			[mm]	[szt]	[m2]	[m3]	[m3]
21	pas górny	60	x	200	5067	4	0,012	0,061	0,244
22	pas dolny	60	x	200	8775	2	0,012	0,105	0,21
23	słupek	80	x	200	2714	1	0,016	0,043	0,043
24	słupek	80	x	200	2200	2	0,016	0,035	0,07
25	słupek	80	x	200	1628	2	0,016	0,026	0,052
26	słupek	80	x	200	1057	2	0,016	0,017	0,034
27	krzyżulec	80	x	200	2383	2	0,016	0,038	0,076
28	krzyżulec	80	x	200	1835	2	0,016	0,029	0,058
29	krzyżulec	80	x	200	1311	2	0,016	0,021	0,042
30	bal podporowy	80	x	200	3656	2	0,016	0,058	0,116



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
  2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
  3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.



**HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.**  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1  
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577  
mail: biuro@hydrowloc.pl  
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego  
w miejscowości Modzerowo

Adres / Lokalizacja:

województwo kujawsko - pomorskie,  
powiat Włocławski, gmina Włocławek,  
działka nr 128/59 obręb 0018 Modzerowo

Inwestor:

Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka 7  
87-800 Włocławek

Główny projektant:

mgr inż. Paweł Gerba  
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Etap:

Projekt techniczny

Branża:

Konstrukcyjna

Tytuł:

Dźwigar D3

Skala:

1:50

Data:

30.11.2021r.

Numer:

K08

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.