


SZCZEGÓŁ "A"

Chodnik z płyty betonowej

płyta betonowa 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 3-5cm
podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/31.5m gr. 15cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A" 1:10



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym obiektu.
3. Kolor nawierzchni należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi.



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O. O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego
w miejscowości Modzerowo

Adres / Lokalizacja:

województwo kujawsko - pomorskie,
powiat Włocławski, gmina Włocławek,
działka nr 128/59 obręb 0018 Modzerowo

Inwestor:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Główny projektant:

mgr inż. Paweł Gerba
KUP/0105/PWOK/14

Podpis:

Etap:

Projekt techniczny

Branża:

Konstrukcyjna

Tytuł:

Nawierzchnia utwardzona

Skala:

1:20

Data:

30.11.2021r.

Numer:

K09

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.