

PRZEDMIAR ROBÓT NAD-09-123

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa robót: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku
Nadleśnictwa Dębica.

Lokalizacja: Obr. 0003 Dębica, dz nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina Dębica Miasto

Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dębica
ul. Rzeszowska 142,39-200 Dębica

PRZEDMIAR NAD-09-123

Strona 1

24-07-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne				
1	2	KNNR N005-01-02-08-00	Rura winidurowa karbowana RKSG ø 36 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	4	KNNR N005-02-12-04-01	Przewód miedziany YKXs 5x16,0 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	5	KNNR N005-11-05-01-00	Kanały kablowe metalowe szer 60 mm przykręcane do otworów	metr	7,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7		7,000
1	8	KNNR N005-12-07-15-00	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	metr	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	10	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	11	KNNR N005-12-09-04-02	Przebijanie otworu ø 60 mm dł 1/2 c w cegle	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	13	KNR 508-07-01-14-00	Montaż konstrukcji wsporczych do 5 kg przykręcanych na stropie na 4 mocowaniach	szt	69,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		69		69,000
1	14	KNR 508-02-11-02-01	Kabel solarny H1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV	metr	322,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		76+111+135		322,000
1	15	KNR 508-04-02-09-00	Montaż paneli fotowoltaicznych do 30 kg	szt	69,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		69		69,000
1	16	KNR 508-04-02-10-00	Montaż aparatów do 50 kg - falownik SE33.3K	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	17	KNR 508-04-02-01-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg - optymalizatory SolarEdge P750	szt	69,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		69		69,000
1	35	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg rozdzielnia DC	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	36	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg rozdzielnia AC	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	37	KNNR N005-04-07-02-03	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 B80-100A	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1+1		2,000
1	38	KNNR N005-04-07-01-05	Rozłącznik izolacyjny 2-biegunowy DC 1000V 50A	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
1	39	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - ogranicznik przepięć modułowy DC 1000V B+C 3p	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,000
1	40	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - ogranicznik przepięć modułowy AC B+C 4p	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	63	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1+1+1		3,000
1	64	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	65	KNNR N005-06-01-01-00	Przewody odgromowe poziome z bednarki OC na wspornikach obsadzanych	metr	10,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 10		10,000
1	66	KNNR N005-06-01-01-03	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	76,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 69*1+7		76,000
1	67	KNNR N005-06-05-02-01	Montaż uziomu powierzchni FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr	100,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
			<i>Obliczenie ilości</i> 100		100,000

mgr inż. Mariusz Markowski

Uprawnienia budowlane nr PDK/0097/PW0E/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych