

Zakres robót do wykonania

Przedmiotem planowanych prac będzie wykonanie nowych nakładek asfaltowych na 4 odcinkach dróg na terenie gminy Praszka, o łącznej długości około 2,17 km:

- 1) Fragment drogi gminnej – ul. Pod Kowalami w Praszce (odcinek o długości około 760 mb)
- 2) Fragment drogi gminnej – ul. Kiczmachów w Kowalach (odcinek o długości około 670 mb)
- 3) Droga gminna wewnętrzna – ul. Polna w Strojcu (odcinek o długości około 530 mb)
- 4) Fragment drogi gminnej wewnętrznej – ul. Dojazdowa w Przedmościu (odcinek o długości około 210mb)

Zakres prac obejmował będzie mechaniczne wyprofilowanie istniejących nawierzchni w większości utwardzonych kruszywem bazaltowym. Następnie wykonana zostanie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po uwałowaniu 8 cm. Po ułożeniu podbudowy wykonane zostanie skroplenie emulsją asfaltową a następnie rozścielona zostanie nawierzchnia asfaltowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna). Dodatkowo planowane jest wykonanie obustronnych poboczy z tłucznia kamiennego, a także konieczna będzie regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej (studnie kanalizacji sanitarnej) w ilości 12 szt.

Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót.