
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróście na gminną bibliotekę publiczną stanowiącą ośrodek nowej generacji
(Wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przyziemia)

ADRES INWESTYCJI: Chróście ul. Niemodlińska 39

NAZWA INWESTORA: Gmina Dąbrowa

ADRES INWESTORA: Dąbrowa Ks. prof. J. Sztonyka 56

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana mgr inż. Jarosław Kuźlik

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.10.2023

Data zatwierdzenia

Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróście na gminną bibliotekę publiczną stanowiącą ośrodek nowej generacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chróście na gminną bibliotekę publiczną stanowiącą ośrodek nowej generacji					
1		Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe główne do budynku	m2		
		0,9 * 2,25	m2	2,025	
				RAZEM	2,025
2 d.1.1	BCR.1.3.17.0 03	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapienej	m3		
		0,6 * 2,90 * 0,60 + 0,9 * 0,8 * 0,6	m3	1,476	
				RAZEM	1,476
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		3 * 1,80	m	5,400	
				RAZEM	5,400
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m		
		2 * 0,30	m	0,600	
				RAZEM	0,600
5 d.1.1	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł - drzwi wejściowe szklone wraz z naswietlem wykonane na wzór istniejących	m2		
		1,5 * 2,65	m2	3,975	
				RAZEM	3,975
6 d.1.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 50%	m2		
		(2 * 2,65 + 1 * 1,50) * (0,6 + 0,4)	m2	6,800	
				RAZEM	6,800

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy		2
Spis treści		3