

## KOSZTORYS OFERTOWY

PAKIET 2 - OBRĘB PRZERWANKI		RODZAJ ROBOTY	IŁOŚĆ	Jednostka miary	NETTO(wartość w zł)	Stawka VAT (%)	BRUTTO (wartość w zł)
LEŚNICTWO KRUKLANKI	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	2 100,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	2 100,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	135,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	18 900,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	90,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	9 450,00	m2			
	PRZEPUSTY	wymiana przepustu o średnicy 0,40 m, długości 5,0 m	1	szt.			
LEŚNICTWO KUTY	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	135,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	18 900,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	280,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	9 450,00	m2			
LEŚNICTWO DIABLA GÓRA	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	8 500,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	8 500,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	115,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	16 100,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	220,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	8 050,00	m2			

LEŚNICTWO LIPOWA GÓRA	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	5 250,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	5 250,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	135,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	18 900,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	130,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	9 450,00	m2			
	PRZEPUSTY	wymiana przepustu o średnicy 0,40 m, długości 6,0 m	4	szt.			
		odbudowa wylotu przepustu z prefabrykowanych ścianek żelbetowych ze skrzydełkami	8	szt.			
LEŚNICTWO ZAWADY	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	200,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	28 000,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	120,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	14 000,00	m2			
LEŚNICTWO WILKUS	NAPRAWA - PROFILOWANIE	profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	2 800,00	m2			
		wałowanie (zagęszczenie)	2 800,00	m2			
	NAPRAWA Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW	mechaniczne ścinanie poboczy, likwidacja zastoisk wodnych z nawierzchni drogi oraz wykonanie rowków odwadniających o szer. 1m co 20mb na średnią głębokość 20cm	55,00	m2			
		dwukrotne profilowanie dróg żwirowych równiarką samojezdną	7 700,00	m2			
		dostawa, wbudowanie w miejscach ubytków kruszywa drogowego C50/30 o frakcji 0-31,5 mm	100,00	m3			
		wałowanie (zagęszczenie)	3 850,00	m2			

RAZEM:			
--------	--	--	--