
PRZEDMIAR

45331110-0 Instalowanie kotłów

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni obiektu PP Kosów Lacki
ADRES INWESTYCJI : PP Kosów Lacki
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-03

Stawka roboczogodziny : 14.05 zł
Poziom cen : III kw. 2017

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-03

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 8 0529-01	Demontaż kotła wodnego o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0417-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 4 0503-02	Kotły stalowe wodne o mocy znamionowej 20 kW z podajnikiem na ekogroszek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-08 0201-03	Regulator "pogodowy" - automatyka kotła z podajnikiem na ekogroszek do regulacji ciągłej temperatury 1	ukł. ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym typu GRUNFOSS śr. 25 ; 230 V, wydajność 60 l/min z osprzętem , zasilaniem i regulatorem 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu wraz z listwami PCV poziomo 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR 4-02 0502-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 40 10	msc. m msc.	10.000	40.000
				RAZEM	10.000
8	KNR 7-12 0202-04	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm po oczyszczeniu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 z grzałką elektryczną i wężownicą podłączoną do kotła węglowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 - 40 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.15-40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych z wyposażeniem wraz z konstrukcją 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - rozliczenie należności za złom z Zamawiającym 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000