

Plan sytuacyjny - Ławica

Istniejący sterownik ZDM

Istniejąca studnia ZDM

Projektowana studnia WZKiB

Punkt kamerowy nr 1
Montaż kamery wieloprzetwornikowej 360 st. wraz z 3 promiennikami podczerwieni na istniejącym słupie oświetleniowym. Zasilanie i transmisja ze sterownika ZDM Złotowska / Brzechwy.

Punkt kamerowy nr 2
Montaż 2 kamer zastopowych ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni na projektowanym słupie wysięgnikowym (wysięgnik 3mb). Konieczność instalacji radiolinii do zestawienia transmisji z punktem kamerowym nr 3

Punkt radiowy instalowany na projektowanym słupie prostym.
Konieczność instalacji radiolinii w celu zapewnienia transmisji dla punktu kamerowego nr 3.

Istniejąca studnia ZDM

Punkt kamerowy nr 3
Montaż kamery obrotowej PTZ i panoramicznej wieloprzetwornikowej 180 st. na nowoprojektowanym słupie prostym. Zasilanie i transmisja z szafy teletechnicznej WZKiB nr 2. Z szafy teletechnicznej WZKiB nr 2 do punktu kamerowego nr 3 ułożyć kabel optyczny 12J w istniejącej kanalizacji ZDM. Po stronie punktu kamerowego zakończyć kabel na mini – Boxie optycznym (4 spawy) instalowanym na listwie DIN w nowobudowanej szafce nastłupowej.

Konieczność budowy kanalizacji rozdzielczej 3x40 + pakiet micro 7/12 (ok. 470mb) z dowiązaniem do istniejącej studni ZDM. Od sterownika ZDM do projektowanego punktu kamerowego nr 2. ułożyć mikrokabel 24J (ok. 470mb + zapas). Kabel po stronie sterownika ZDM zakończyć na istniejącej przełącznicy światłowodowej – dostawa niezbędnego wyposażenia (m.in. tacki zapasu, pigtaili, adapterów) leży po stronie Wykonawcy. Po stronie szafy WZKiB nr 1 zakończyć kabel przełącznicą optyczną RACK 19" 1U.

Przewiduje się szafę teletechniczną WZKiB nr 1.
Zasilanie realizowane z przyłącza Enea Operator.

Łącze radiowe pomiędzy projektowanym punktem kamerowym nr 2 - Brzechwy/Makuszyńskiego a punktem radiowym - Modrzejewskiej/Smoka Wawelskiego - odległość ok 360m

Przewiduje się szafę zasilającą WZKiB nr 2
usytuowaną przy projektowanym słupie.
Zasilanie realizowane z przyłącza Enea Operator.
Dowiązanie do istniejącej studni ZDM.

1 – odcinek kanalizacji ok. 210mb
2 – odcinek kanalizacji ok. 260mb