

"Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: "Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej"					
1		STRONA PRAWA - od torów do zjazdu do Cukrowni			
1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		137,0	m	137,00	
		55,0	m	55,00	
				RAZEM	192,00
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego	m3		
d.1		poz.1 * 0,0675	m3	12,96	
				RAZEM	12,96
3	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm lub dwóch rzędów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		137,0	m	137,00	
		55,0	m	55,00	
				RAZEM	192,00
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod ścieku	m3		
d.1		poz.3 * 0,09	m3	17,28	
				RAZEM	17,28
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3		
d.1		poz.7 * 0,075	m3	14,40	
				RAZEM	14,40
6	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego ułożenia	m2		
d.1		55,0 * 1,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
7	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające +12 lub +2 cm , o wymiarach 20x30 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin	m		
d.1		137,0	m	137,00	
		55,0	m	55,00	
				RAZEM	192,00
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła	m3		
d.1		poz.9 * 0,0625	m3	12,00	
				RAZEM	12,00
9	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na płask w 2-ch rzędach	m		
d.1		137,0	m	137,00	
		55,0	m	55,00	
				RAZEM	192,00
10	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (ewentualne braki kostki, podbudowy należy wkalkulować w cenę)	m2		
d.1		55,0 * 1,5	m2	82,50	
				RAZEM	82,50
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienki i przykanalika oraz dołożeniem pierścieni odciążających (wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych wpustów)	szt.		
d.1		4,0	szt.	4,00	
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	5,00

"Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		STRONA PRAWA - od zjazdu do Cukrowni do ronda			
12 d.2	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z trzech rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		821,0	m	821,00	
				RAZEM	821,00
13 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod ścieku	m3		
		poz.12 * 0,06	m3	49,26	
				RAZEM	49,26
14 d.2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozbiórką kostki i podbudowy za krawężnikiem w celu odtworzenia	m		
		40,0	m	40,00	
				RAZEM	40,00
15 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego	m3		
		poz.14 * 0,0675	m3	2,70	
				RAZEM	2,70
16 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła	m3		
		poz.17 * 0,05	m3	41,05	
				RAZEM	41,05
17 d.2	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na płask w 2-ch rzędach	m		
		821,0	m	821,00	
				RAZEM	821,00
18 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3		
		poz.19 * 0,075	m3	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.2	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające +12 lub +2 cm , o wymiarach 20x30 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin wraz z odtworzeniem kostki za krawężnikiem na podbudowie C1,5/2,0 gr. 20cm	m		
		40,0	m	40,00	
				RAZEM	40,00
20 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienki i przykanalika oraz dołożeniem pierścieni odciążających (wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych wpustów)	szt.		
		20,0	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
3		STRONA LEWA - od ul. Starogostyńskiej do ul. Granicznej			
21 d.3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		466,0	m	466,00	
		{obramowanie zjazdów} 14,0	m	14,00	
				RAZEM	480,00
22 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego	m3		
		poz.21 * 0,0675	m3	32,40	
				RAZEM	32,40
23 d.3	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		466,0	m	466,00	
				RAZEM	466,00
24 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod ścieku	m3		
		poz.23 * 0,09	m3	41,94	
				RAZEM	41,94

"Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		32,0	m	32,00	
				RAZEM	32,00
26 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod obrzeża betonowego	m3		
		poz.25 * 0,03	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
27 d.3	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego ułożenia	m2		
		115,0	m2	115,00	
				RAZEM	115,00
28 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3		
		poz.29 * 0,075	m3	36,00	
				RAZEM	36,00
29 d.3	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające +12 lub +2 cm , o wymiarach 20x30 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin	m		
		466,0	m	466,00	
		{obramowanie zjazdów} 14,0	m	14,00	
				RAZEM	480,00
30 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła	m3		
		poz.31 * 0,05	m3	23,30	
				RAZEM	23,30
31 d.3	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na płask w 2-ch rzędach	m		
		466,0	m	466,00	
				RAZEM	466,00
32 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże 8x30 cm	m3		
		poz.33 * 0,03	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
33 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: ław i podsypki	m		
		32,0	m	32,00	
				RAZEM	32,00
34 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (ewentualne braki kostki, podbudowy należy wkalkulować w cenę)	m2		
		115,0	m2	115,00	
				RAZEM	115,00
35 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienki i przykanalika oraz dołożeniem pierścieni odciążających (wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych wpustów)	szt.		
		10,0	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4		STRONA LEWA - od ul. Granicznej do ronda			
36 d.4	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		46,0	m	46,00	
				RAZEM	46,00
37 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod krawężnika betonowego	m3		
		poz.36 * 0,0675	m3	3,11	
				RAZEM	3,11

"Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.4	KNNR 6 0806-01	Rozebranie ręczne wraz z odkuciem i odcięciem krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej od istniejącego ścieku	m		
		188,5 + 219,5 + 96,0	m	504,00	
				RAZEM	504,00
39 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ręczne wraz z odkuciem i odcięciem ław betonowych spod krawężnika betonowego od istniejącego ścieku	m3		
		poz.38 * 0,0675	m3	34,02	
				RAZEM	34,02
40 d.4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		42,0	m	42,00	
				RAZEM	42,00
41 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław betonowych spod obrzeża betonowego	m3		
		poz.40 * 0,03	m3	1,26	
				RAZEM	1,26
42 d.4	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego ułożenia	m2		
		145,0	m2	145,00	
				RAZEM	145,00
43 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m3		
		poz.44 * 0,075	m3	41,25	
				RAZEM	41,25
44 d.4	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające +12 lub +2 cm, o wymiarach 20x30 cm bez ław, podsypki i wypełnienia spoin wraz z ewentualną odbudową uszkodzonego istniejącego ścieku przykrawężnikowego na ławie betonowej	m		
		46,0 + 504,0	m	550,00	
				RAZEM	550,00
45 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ściek betonowa C12/15 zwykła	m3		
		poz.46 * 0,05	m3	2,30	
				RAZEM	2,30
46 d.4	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na płask w 2-ch rzędach	m		
		46,0	m	46,00	
				RAZEM	46,00
47 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa klasy C12/15 z oporem pod obrzeże 8x30 cm	m3		
		poz.48 * 0,03	m3	1,26	
				RAZEM	1,26
48 d.4	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: ław i podsypki	m		
		42,0	m	42,00	
				RAZEM	42,00
49 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (ewentualne braki kostki, podbudowy należy wkalkulować w cenę)	m2		
		145,0	m2	145,00	
				RAZEM	145,00
50 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych wraz z oczyszczeniem studzienki i przykanalika oraz dołożeniem pierścieni odciążających (wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych wpustów)	szt.		
		11,0	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00