

Przebudowa drogi gminnej nr 160745C

ŁOWICZEK – ŁOWICZEK

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+610,00)	km	0,610		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (610,00x0,5x2)	m <sup>2</sup>	610,00		
<b>II. Podbudowa.</b>						
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza. (610,0 x 3,8)+11,43	m <sup>2</sup>	2 329,43		
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (610,0 x 3,8)+11,43	m <sup>2</sup>	2 329,43		
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (610,0 x 3,8)+11,43	m <sup>2</sup>	2 329,43		
<b>III. NAWIERZCHNIA</b>						
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (610,0 x 3,6)+11,43	m <sup>2</sup>	2 207,43		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2. (610,0 x 3,6)+11,43	m <sup>2</sup>	2 207,43		
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kG/m2 (3cm) (2207,43 x0,075)	t	165,56		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S (610,0 x 3,5)+11,43	m <sup>2</sup>	2 146,43		
<b>IV. Zjazdy</b>						
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m <sup>2</sup>	55,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – na zjazdach indywidualnych.	m <sup>2</sup>	55,00		
<b>V. Kanał technologiczny.</b>						
12	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 ryglowanych	szt.	4,00		
13	D-01.03.04	Wykonanie wykopu szer 0,3 m mechanicznie (630,00x0,3x0,8)	m <sup>3</sup>	151,20		
14	D-01.03.04	Nasypanie warstwy piasku na dnie gr. 10 cm	m	611,00		
15	D-01.03.04	Ułożenie rury osłonowej RO RHDPEp 110/6,3	m	1 222,00		
16	D-01.03.04	Ułożenie rury światłowodowej RS RHDPEwp 40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru niebieskiego	m	630,00		
17	D-01.03.04	Ułożenie wiązki mikrorur w rurze osłonowej 40+7x10/8mm	m	630,00		
18	D-01.03.04	Ułożenie rur ochronnych karbowanych fi110	m	36,00		
19	D-01.03.04	Nasypanie warstwy piasku na rury gr. 10 cm z ułożeniem taśmy ostrzegawczej „Uwaga kanał technologiczny”	m	611,00		
20	D-01.03.04	Wywiezienie nadmiaru gruntu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 630x0,3x0,4	m <sup>3</sup>	75,60		

		<b>VI. Roboty uzupełniające.</b>				
21	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.	m <sup>2</sup>	556,00		
22	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8,00		
23	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00		
24	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	8,00		
25	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki do znaków	m2	0,30		
26	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		<b>Razem netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Razem brutto</b>				