

IF. 271.6.7.2021

Dotyczy: trybu podstawowego p.n. **„Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze gminy Milicz – Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Barycz i terenie zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu”**.

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy o treści:

- „1) W zestawieniu odcinków od M12 do M13 podaje się długość przewiertu 77,5m. Tymczasem wg załączonego profilu długość odcinka od M12 do M13 wynosi 106,5m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności?
- 2) Prosimy o dostarczenie rysunków 2-ch komór zasuw przy M12 i M13 wraz z wyszczególnieniem wyposażenia , oraz schematów węzłów od M7 do M15 zgodnie z informacją podaną w załączonych Projektach.
- 3) Prosimy o wyjaśnienie średnicy rurociągu istniejącego w M15 do którego należy się wpiąć projektowanym rurociągiem PE de 400mm. Wg przedmiaru poz. 23 wpięcie następuje w istniejący rurociąg o średnicy 400mm, a wg planów sytuacyjnych wpięcie do M15 należy dokonać w istniejący rurociąg o średnicy 500mm?”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku M12 M13 o długości 106,5 m, w tym:

- metodą przewiertu sterowanego pod rzeką Barycz o długości L= 77,5 m,
 - metodą wykopu otwartego odcinków o długości 24,5 m i 4,5 m,
- rury DN 400 mm **PE 100 SDR 11 PN16 RC**.

Ad 2.

Schematy komór zasuw znajdują się w:

- dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy – rysunki szczegółowe kształtek cz. Zachodnia – st. Wodomierzowa, komora zasuw.

Schematy węzłów:

- dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy – rysunki szczegółowe kształtek cz. Zachodnia – 20.

Zestawienie elementów węzłów:

- dokumentacja projektowa – PDF opisy – projekt wykonawczy cz. Zachodnia – zestawienie węzłów cz. Zachodnia- str. 35 do 36.

Ad 3.

Istniejący wodociąg, do którego należy się wpiąć projektowanym rurociągiem PE 400 mm, jest średnicy 500 mm ze stali. W załączeniu poprawiony przedmiar (w tym poz. 23).

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) i w związku z powyższymi zapytaniami do S. W. Z. na w/w zadanie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2021 roku. Zmianie ulegają odpowiednio:

A) ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP nr 2021/BZP 00070477/01 z 1 czerwca 2021 roku w zakresie SEKCJI VIII:

- 8.1.) Termin składania ofert: 21.06.2021, godzina 10:00, (...)
- 8.3.) Termin otwarcia ofert: 21.06.2021, godzina 10:05,
- 8.4.) Termin związania ofertą: 20.07.2021

B) w S. W. Z. na ww. zadanie zmianie ulegają:

- w Rozdziale XVII ust. 1 w zakresie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.07.2021 roku” (...);
- w Rozdziale XVIII ust. 1 w zakresie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/milicz> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00:00;
- w Rozdziale XVIII ust. 1 w zakresie: „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 21 czerwca 2021 r., o godz. 10:05:00”.

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania do S. W. Z.,
2. a/a.